«СОГЛАСОВАНО»

_____

"____" _____ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____

"____" _____ 20___ г.

Тульская область, Киреевский район, г. Болохово
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на устройство площадки для установки модульного стационарного туалета в городском парке МО г. Болохово, Киреевского района.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость: **346,770 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **48,273 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **209,620 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Наружное водоснабжение										
1	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (19м*0,6м*1,7м)	*1000 м3 грунта*	0,01938	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*1,03*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		54,28	16,79	911,43	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(11,16)	25,41	(283,45)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			10,27	92	260,77	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	4,36	46*0.85	110,83	
		Всего по позиции					**68,91**		**1 283,03**	
2	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	*100 м3 грунта*	0,005814	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66		6,53	25,41	165,85	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			5,81	89	147,61	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	2,22	40*0.85	56,39	
		ЗТР	чел-ч							*0,9*
		Всего по позиции					**14,56**		**369,85**	

Исполнитель
Дворянкина А.Ю.

БП 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	*10 м3 основания*	0,114	877,06			ТЕР23-01-001-01		*0,04*
		ЗП			77,83		8,87	25,41	225,45	
		ЭМ			31,10		3,55	18,39	65,20	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,38)	25,41	(9,53)	
		МР			768,13		87,56	6,41	561,31	
		НР от ФОТ	%	117			10,82	117	274,93	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	5,82	74*0.85	147,80	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,16*
		Всего по позиции					**116,62**		**1 274,69**	
4	**ТЕР22-01-021-01**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм	*1 км трубопровода*	0,019	30 427,40			ТЕР22-01-021-01		*0,4*
		ЗП			1 741,90		33,10	25,41	840,97	
		ЭМ			2 253,42		42,81	7,81	334,38	
		в т.ч. ЗПМ			(267,1)		(5,07)	25,41	(128,95)	
		МР			26 432,08		502,21	1,85	929,09	
		НР от ФОТ	%	117			44,66	117	1 134,81	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	24,01	74*0.85	610,08	
		ЗТР	*чел.-ч*							*3,81*
		Всего по позиции					**646,79**		**3 849,33**	
5	**507-0591**	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	*10 м*	-1,919	261,63		-502,07	483,61	**-928,05**	
6	**Прайс**	Трубы ПНД ф32 Цена 47,9/1,2*1,02	*м*	19,19				40,72	**781,42**	
7	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний (обратная засыпка)	*м3*	1,254	69,83		87,57	447,33	**560,95**	
8	**ТЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	*10 фасонных частей*	0,5	380,83			ТЕР22-03-002-01		*1,31*
		ЗП			40,70		20,35	25,41	517,10	
		ЭМ			257,82		128,91	8,24	1 062,22	
		в т.ч. ЗПМ			(32,94)		(16,47)	25,41	(418,51)	
		МР			82,31		41,16	5,63	231,70	
		НР от ФОТ	%	117			43,08	117	1 094,66	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	23,16	74*0.85	588,50	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,4*
		Всего по позиции					**256,66**		**3 494,18**	
9	**507-0775**	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	*10 шт.*	-0,5	82,31		-41,16	463,46	**-231,73**	
10	**Прайс**	Муфта разъемная ПНД ф32*25 Цена 171,7/1,2*1,02	*шт*	2				145,95	**291,90**	
11	**Прайс**	Переход ПНД ф32*25 Цена 81,4/1,2*1,02	*шт*	2				69,19	**138,38**	
12	**Прайс**	Отвод ПНД ф32 90гр. Цена 145,6/1,2*1,02	*шт*	1				123,76	**123,76**	
13	**ТЕР22-03-002-02**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	*10 фасонных частей*	0,1	815,21			ТЕР22-03-002-02		*0,38*

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			60,12		6,01	25,41	152,77	
		ЭМ			379,69		37,97	8,24	312,87	
		в т.ч. ЗПМ			(48,46)		(4,85)	25,41	(123,14)	
		МР			375,40		37,54	5,22	195,95	
		НР от ФОТ	%	117			12,71	117	322,81	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	6,83	74*0.85	173,55	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,71*
		Всего по позиции					**101,06**		**1 157,95**	
14	**507-0880**	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм	*10 шт.*	-0,1	375,40		-37,54	1958,21	**-195,82**	
15	**Прайс**	Тройник ПНД ф32 Цена 159,5/1,2*1,02	*шт*	1				135,58	**135,58**	
16	**ТЕР22-06-005-01**	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32 мм	*1 врезка*	1	88,67			ТЕР22-06-005-01		*0,37*
		ЗП			14,53		14,53	25,41	369,21	
		ЭМ			55,73		55,73	9,31	518,85	
		в т.ч. ЗПМ			(4,67)		(4,67)	25,41	(118,66)	
		МР			18,41		18,41	8,34	153,53	
		НР от ФОТ	%	117			22,46	117	570,81	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	12,08	74*0.85	306,87	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,46*
		Всего по позиции					**123,21**		**1 919,27**	
17	**103-0139**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	-0,4	36,68		-14,67	319,54	**-127,82**	
18	**ТССЦ-103-0132**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	0,4	18,29		7,32	162,59	**65,04**	
19	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	*1000 м3 грунта*	0,017452	476,82			ТЕР01-01-033-01		*0,13*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		8,32	16,19	134,72	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(1,44)	25,41	(36,53)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,32	92	33,61	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,56	46*0.85	14,28	
		Всего по позиции					**10,20**		**182,61**	

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	*1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	0,01	23,84			ТЕР01-01-036-01		
		ЗП						25,41		
		ЭМ			23,84		0,24	16,19	3,86	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(0,04)	25,41	(1,05)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			0,04	92	0,97	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,02	46*0.85	0,41	
		Всего по позиции					**0,30**		**5,24**	
21	**ТЕР22-05-002-01**	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм	*100 м продавливания*	0,08	23 454,03			ТЕР22-05-002-01		*18,88*
		ЗП			2 159,52		172,76	25,41	4 389,87	
		ЭМ			14 339,96		1 147,20	9,57	10 978,67	
		в т.ч. ЗПМ			(3011,87)		(240,95)	25,41	(6122,53)	
		МР			6 954,55		556,36	9,34	5 196,45	
		НР от ФОТ	%	117			484,04	117	12 299,51	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	260,22	74*0.85	6 612,30	
		ЗТР	*чел.-ч*							*18,92*
		Всего по позиции					**2 620,58**		**39 476,80**	
22	**103-0160**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	-8,032	68,83		-552,84	642,12	**-5 157,51**	
23	**ТССЦ-103-0144**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	8,032	51,15		410,84	432,95	**3 477,45**	
24	**ТЕР22-05-003-01**	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 32мм	*100 м трубы, уложенной в футляр*	0,08	1 743,67			ТЕР22-05-003-01		
		ЗП			758,76		60,70	25,41	1 542,41	
		ЭМ			28,48		2,28	8,68	19,78	
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			956,43		76,51	9,12	697,81	
		НР от ФОТ	%	117			71,02	117	1 804,62	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	38,18	74*0.85	970,18	
		ЗТР	*чел.-ч*							*6,75*
		Всего по позиции					**248,69**		**5 034,80**	
25	**Прайс**	Трубы ПНД ф32 Цена 47,9/1,2*1,02	*м*	8				40,72	**325,76**	
колодцы										

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**ТЕР22-04-001-01**	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (плита перекрытия,днище, 2 кольца ф1м -2шт)	*10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	0,15	25 290,95			ТЕР22-04-001-01		*3,12*
		ЗП			868,47		130,27	25,41	3 310,17	
		ЭМ			2 305,17		345,78	10,8	3 734,38	
		в т.ч. ЗПМ			(261,08)		(39,16)	25,41	(995,11)	
		МР			22 117,31		3 317,59	8,24	27 336,99	
		НР от ФОТ	%	117			198,23	117	5 037,18	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	106,57	74*0.85	2 708,02	
		ЗТР	*чел.-ч*							*15,95*
		Всего по позиции					**4 098,44**		**42 126,74**	
27	**403-0118**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	*м*	-0,87	423,75		-368,66	1810,53	**-1 575,16**	
28	**403-0120**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	*м*	-1,44	909,86		-1 310,20	4924,15	**-7 090,78**	
29	**403-3120**	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	*м3*	-0,5925	1 632,81		-967,44	18509	**-10 966,58**	
30	**Каталог РХЦЦС за 2 кв.2021 стр 7**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КС-10-9 Ц=2593/1,2*1,02	*шт*	4				2204,05	**8 816,20**	
31	**Каталог РХЦЦС за 2 кв.2021 стр 7**	Плиты железобетонные днищ диаметром 1000 мм ПН-10 Ц=1959,79/1,2*1,02	*шт*	2				1665,82	**3 331,64**	
32	**Каталог РХЦЦС за 2 кв.2021 стр 7**	Плиты железобетонные перекрытий диаметром 1000 мм ПП-10 Ц=2254/1,2*1,02	*шт*	2				1915,9	**3 831,80**	
33	**ТССЦ-101-2535**	Люки чугунные легкие	*шт.*	2	389,95		779,90	4403,72	**8 807,44**	
34	**ТЕР22-06-001-01**	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	*1 км трубопровода*	0,027	468,56			ТЕР22-06-001-01		
		ЗП			451,90		12,20	25,41	310,04	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			16,66		0,45	18,01	8,10	
		НР от ФОТ	%	117			14,27	117	362,75	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	7,67	74*0.85	195,02	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,53*
		Всего по позиции					**34,59**		**875,91**	
Итого по разделу 1 Наружное водоснабжение									**105 464,25**	
Раздел 2. Наружняя канализация										
35	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (28*0,7*2,5)	*1000 м3 грунта*	0,049	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*2,6*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		137,25	16,79	2 304,44	

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(28,2)	25,41	(716,67)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			25,94	92	659,34	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	11,03	46*0.85	280,22	
		Всего по позиции					**174,22**		**3 244,00**	
36	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	*100 м3 грунта*	0,0147	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66		16,50	25,41	419,34	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			14,69	89	373,21	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	5,61	40*0.85	142,58	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,26*
		Всего по позиции					**36,80**		**935,13**	
37	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	*10 м3 основания*	0,196	877,06			ТЕР23-01-001-01		*0,07*
		ЗП			77,83		15,25	25,41	387,62	
		ЭМ			31,10		6,10	18,39	112,10	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,64)	25,41	(16,39)	
		МР			768,13		150,55	6,41	965,05	
		НР от ФОТ	%	117			18,59	117	472,69	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	9,99	74*0.85	254,12	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2*
		Всего по позиции					**200,48**		**2 191,58**	
38	**ТЕР23-01-020-01**	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм	*100 м трубопроводов*	0,28	586,30			ТЕР23-01-020-01		*1,13*
		ЗП			232,69		65,15	25,41	1 655,54	
		ЭМ			347,24		97,23	8,51	827,40	
		в т.ч. ЗПМ			(43,9)		(12,29)	25,41	(312,34)	
		МР			6,37		1,78	18,3	32,65	
		НР от ФОТ	%	117			90,60	117	2 302,42	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	48,71	74*0.85	1 237,80	
		ЗТР	*чел.-ч*							*7,59*
		Всего по позиции					**303,47**		**6 055,81**	
39	**Прайс**	Труба канализационная SN ф110 (рыжая) Цена 343,18/1,2*1,02	*м*	28				291,7	**8 167,60**	
40	**Прайс**	Отвод канализационный SN ф110 (рыжая) Цена 246,73/1,2*1,02	*шт*	1				209,72	**209,72**	
41	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	*100 м3 грунта*	0,0196	620,39			ТЕР01-02-061-01		
		ЗП			620,39		12,16	25,41	308,98	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			10,82	89	274,99	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	40		0,85	4,13	40*0.85	105,05	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,73*
		Всего по позиции					**27,11**		**689,02**	
42	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	2,156	69,83		150,55	447,33	**964,44**	
43	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	*1000 м3 грунта*	0,046158	476,82			ТЕР01-01-033-01		*0,35*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		22,01	16,19	356,33	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(3,8)	25,41	(96,62)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			3,50	92	88,89	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	1,49	46*0.85	37,78	
		Всего по позиции					**27,00**		**483,00**	
колодцы										
44	**ТЕР23-03-001-04**	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	*10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	0,075	18 434,75			ТЕР23-03-001-04		*1,47*
		ЗП			1 345,61		100,92	25,41	2 564,40	
		ЭМ			2 054,21		154,07	10,42	1 605,37	
		в т.ч. ЗПМ			(247,48)		(18,56)	25,41	(471,64)	
		МР			15 034,93		1 127,62	7,82	8 817,98	
		НР от ФОТ	%	117			139,79	117	3 552,17	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	75,15	74*0.85	1 909,67	
		ЗТР	*чел.-ч*							*11,9*
		Всего по позиции					**1 597,55**		**18 449,59**	
45	**403-3120**	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	*м3*	-0,1455	1 632,81		-237,57	18509	**-2 693,06**	
46	**403-0119**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	*м*	-1,13	337,52		-381,40	3071,33	**-3 470,60**	
47	**Каталог 2кв 2021 стр 7**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КС-10-9 Цена 2593,00/1,2*1,02	*шт*	2				2204,05	**4 408,10**	
48	**Каталог 2кв 2021 стр 7**	Плиты железобетонные днищ диаметром 1000 мм ПН-10 Цена 1959,79/1,2*1,02	*шт*	1				1665,82	**1 665,82**	
49	**Каталог 2кв 2021 стр 7**	Плиты железобетонные перекрытий диаметром 1000 мм ПП-10 Цена 2254,00/1,2*1,02	*шт*	1				1915,9	**1 915,90**	
50	**ТССЦ-101-2535**	Люки чугунные легкие	*шт.*	1	389,95		389,95	4403,72	**4 403,72**	
Итого по разделу 2 Наружняя канализация									**47 619,77**	
Раздел 3. Наружное освещение										

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**ТЕР33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автовышки	*1000 м*	0,04	11 641,25			ТЕР33-04-017-01		*1,49*
		ЗП			579,98		23,20	25,41	589,49	
		ЭМ			3 064,66		122,59	7,56	926,75	
		в т.ч. ЗПМ			(369,2)		(14,77)	25,41	(375,25)	
		МР			7 996,61	0		4,41		
		НР от ФОТ	%	103			39,11	103	993,68	
		СП от ФОТ	%	60		0,85	19,36	60*0.85	492,02	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,61*
		Всего по позиции					**204,26**		**3 001,94**	
52	**Счёт**	Провод СИП4 2*16 Цена 42,53/1,2*1,02	*м*	40				36,15	**1 446,00**	
53	**Счёт**	Кронштейн СА -1500 Цена 305/1,2*1,02	*шт*	4				259,25	**1 037,00**	
54	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат	*1 шт.*	1	10,78			ТЕРм08-03-575-01		
		ЗП			10,38		10,38	25,41	263,76	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			0,40		0,40	18,43	7,37	
		НР от ФОТ	%	97			10,07	97	255,85	
		СП от ФОТ	%	51			5,29	51	134,52	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,12*
		Всего по позиции					**26,14**		**661,50**	
55	**Счёт**	Выключатель авт. 1п 40А ВА47 Цена 179/1,2*1,02	*шт*	1				152,15	**152,15**	
Итого по разделу 3 Наружное освещение									**6 298,59**	
Раздел 4. Устройство тротуара										
56	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	*1000 м3 грунта*	0,006	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*0,32*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		16,81	16,79	282,18	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(3,45)	25,41	(87,76)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			3,17	92	80,74	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	1,35	46*0.85	34,31	
		Всего по позиции					**21,33**		**397,23**	
57	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,04	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		*0,82*
		ЗП			182,88		7,32	25,41	185,88	
		ЭМ			3 314,87		132,59	9,86	1 307,38	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(10,42)	25,41	(264,65)	
		МР			9,10		0,36	18,3	6,67	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	126			22,35	126	567,67	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	14,33	95*0.85	363,80	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,97*
		Всего по позиции					**176,95**		**2 431,40**	
58	**ТССЦ-408-0018**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	*м3*	5,04	97,12		489,48	948,45	**4 780,19**	
59	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из мучки 10см	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,03	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		*0,42*
		ЗП			117,74		3,53	25,41	89,75	
		ЭМ			2 132,93		63,99	10,57	676,35	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(4,98)	25,41	(126,54)	
		МР			6,50		0,20	18,3	3,57	
		НР от ФОТ	%	126			10,72	126	272,53	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	6,87	95*0.85	174,65	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,47*
		Всего по позиции					**85,31**		**1 216,85**	
60	**ТССЦ-409-0092**	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	*м3*	3,3	61,17		201,86	949,12	**3 132,10**	
61	**ТЕР27-07-005-02**	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	*10 м2*	2,5	124,44			ТЕР27-07-005-02		*0,15*
		ЗП			107,73		269,33	25,41	6 843,55	
		ЭМ			12,96		32,40	9,25	299,70	
		в т.ч. ЗПМ			(0,61)		(1,53)	25,41	(38,75)	
		МР			3,75		9,37	7,23	67,78	
		НР от ФОТ	%	113			306,07	113	7 777,00	
		СП от ФОТ	%	77		0,85	177,28	77*0.85	4 504,47	
		ЗТР	*чел.-ч*							*29,5*
		Всего по позиции					**794,45**		**19 492,50**	
62	**Прайс**	Плитка тротуарная 200*100*60 цена 600/1,2*1,02	*м2*	25,5				510	**13 005,00**	
63	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	*1000 м3 грунта*	0,002	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*0,11*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		5,60	16,79	94,06	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(1,15)	25,41	(29,25)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,06	92	26,91	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,45	46*0.85	11,44	
		Всего по позиции					**7,11**		**132,41**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	58		0,85	3,28	58*0.85	83,39	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,79*
		Всего по позиции					**373,37**		**4 678,26**	
78	**204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	-0,0624	5 416,20		-337,97	66288,7	**-4 136,41**	
79	**ТССЦ-204-0084**	Сетка из проволоки холоднотянутой	*т*	0,0624	8 489,38		529,74	78382,4	**4 891,06**	
80	**ТЕР06-01-001-01**	Устройство бетонной подготовки	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле*	0,065	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		*1,17*
		ЗП			1 312,20		85,29	25,41	2 167,30	
		ЭМ			1 377,50		89,54	9,88	884,63	
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)		(14,77)	25,41	(375,19)	
		МР			61 972,90		4 028,24	6,14	24 733,38	
		НР от ФОТ	%	102			102,06	102	2 593,34	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	49,33	58*0.85	1 253,45	
		ЗТР	*чел.-ч*							*11,7*
		Всего по позиции					**4 354,46**		**31 632,10**	
81	**401-0061**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	*м3*	-6,63	581,57		-3 855,81	3498,24	**-23 193,33**	
82	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	6,63	472,83		3 134,86	3923,24	**26 011,08**	
Итого по разделу 5 Устройство бетонной площадки под модульный туалет 32м2									**65 207,01**	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									204 024,56	
Накладные расходы									54 987,07	
Сметная прибыль									29 963,38	
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы									288 313,51	
Итого Монтажные работы									661,50	
Итого									288 975,01	
В том числе:										
Основная заработная плата									35 849,95	
Материалы									136 629,03	
Машины и механизмы									31 545,58	
в том числе заработная плата машинистов									12 423,45	
Накладные расходы									54 987,07	
Сметная прибыль									29 963,38	
НДС 20% от 288975,01									57 795,00	
ВСЕГО по смете									**346 770,01**	

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 346 770,01 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
12.08.2021г.

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.