< 387 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Город Новомосковск

_____ **Ф.С. Сизов**

«_____»_____ **2021 г.**

Стройка: Благоустройства сквера 60-летия СССР 1-этап по ул.Дружбы в г.Новомосковске

Объект: Благоустройства сквера 60-летия СССР 1-этап по ул.Дружбы в г.Новомосковске

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство площадки под туалетный модуль ТМ02И13 двухсекционный сетевой

Основание: схема, дефектный акт

Сметная стоимость: **62 924.80** руб.
Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **6.675** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.22021 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01253	5 449.00			Е01-01-018-02			
		Эксплуатация машин			5 449.00		68.28		6.07	414.44	
		в т.ч. зарплата машинистов			677.57		8.49		25.41	215.73	
		Накладные расходы	%		92		7.81		92	198.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		3.32		39.1	84.35	
							79.41			**697.26**	
2.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0039	1 122.66			Е01-02-057-02			
		Зарплата рабочих			1 122.66		4.38		25.41	111.25	
		Накладные расходы	%		89		3.90		89	99.01	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		34		1.49		34	37.83	
		Затраты труда	чел-ч	154							0.6
							9.77			**248.09**	**0.6**
3.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	18.088	4.71		85.19	Т03-21-01-005	14.16	1 206.35	
		Объем: 12.92*1.4									

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

5052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							85.19			**1 206.35**	
4.	Е08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	3.229	134.73			Е08-01-002-01			
		Зарплата рабочих			17.55		56.67		25.41	1 439.96	
		Эксплуатация машин			33.19		107.17		6.16	660.17	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84		9.17		25.41	233.02	
		Материальные ресурсы			83.99		271.20		6.43	1 743.84	
		Накладные расходы	%		110		72.42		110	1 840.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		58.65		38.62		58.65	981.20	
		Затраты труда	чел-ч	2.3							7.43
							546.08			**6 665.45**	**7.43**
5.	Е08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	4.8435	235.94			Е08-01-002-02			
		Зарплата рабочих			18.31		88.68		25.41	2 253.47	
		Эксплуатация машин			58.18		281.79		6.49	1 828.85	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.19		25.14		25.41	638.75	
		Материальные ресурсы			159.45		772.30		6.98	5 390.63	
		Накладные расходы	%		110		125.20		110	3 181.44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		58.65		66.76		58.65	1 696.29	
		Затраты труда	чел-ч	2.4							11.6
							1 334.74			**14 350.68**	**11.6**
6.	С408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	-6.2965	122.50		-771.32	[цена]	853.49	-5 374.00	
		Объем: (4.8435)*(-1.3)									
7.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	6.2965	97.12		611.52	[цена]	948.45	5 971.92	
8.	Е06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских толщиной 0,15м, размерами 6,15х5,25м	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0484	46 845.44			Е06-01-001-15			
		Зарплата рабочих			931.06		45.06		25.41	1 145.06	
		Эксплуатация машин			1 518.16		73.48		10.17	747.28	
		в т.ч. зарплата машинистов			244.56		11.84		25.41	300.77	
		Материальные ресурсы			44 396.22		2 148.78		8.5	18 264.60	
		Накладные расходы	%		102		58.04		102	1 474.75	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		49.3		28.05		49.3	712.79	
		Затраты труда	чел-ч	117							5.65
							2 353.41			**22 344.48**	**5.65**
9.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.064	5 822.09			Е06-01-015-10			
		Объем: 32*2/1000									
		Зарплата рабочих			104.66		6.70		25.41	170.20	
		Эксплуатация машин			27.45		1.76		12.02	21.12	

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02		0.13		25.41	3.29	
		Материальные ресурсы			5 689.98		364.16		11.93	4 344.41	
		Накладные расходы	%		102		6.97		102	176.96	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		49.3		3.37		49.3	85.53	
		Затраты труда	чел-ч	12.6							0.81
							382.94			**4 798.22**	**0.81**
10.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III Объем: (0.064)*(-1.0)	т	-0.064	5 416.20		-346.64	[цена]	66 288.7	-4 242.48	
11.	С204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой 100х100х4	т	0.064	8 489.38		543.32	[цена]	78 382.4	5 016.47	
12.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.0342	1 242.28			Е08-01-003-07			
		Зарплата рабочих			188.47		6.45		25.41	163.78	
		Эксплуатация машин			70.53		2.41		9.95	24.00	
		Материальные ресурсы			983.28		33.63		8.65	290.88	
		Накладные расходы	%		110		7.10		110	180.16	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		58.65		3.78		58.65	96.06	
		Затраты труда	чел-ч	21.2							0.73
							53.37			**754.88**	**0.73**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**4 454.97**	**41 592.21**	**26.8**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**4 369.78**	**40 385.86**	**26.8**
. МАТЕРИАЛОВ -		**1 154.84**	**10 988.39**	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4; %=110 - по стр. 7, 8, 16; %=102 - по стр. 12, 13)		**281.43**	**7 151.07**	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 2; %=34 - по стр. 4; %=58.65 - по стр. 7, 8, 16; %=49.3 - по стр. 12, 13)		**145.38**	**3 694.05**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**4 796.59**	**51 230.98**	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		**85.19**	**1 206.35**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		**85.19**	**1 206.35**	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**4 881.78**	**52 437.33**	
справочно				
Материалы		**3 626.95**	**31 406.27**	
Оплата труда рабочих		**207.94**	**5 283.72**	
Эксплуатация машин		**620.08**	**4 902.21**	
в т. ч. оплата труда механизаторов		**54.77**	**1 391.56**	
Накладные расходы		**281.43**	**7 151.07**	
Сметная прибыль		**145.38**	**3 694.05**	
НДС	**20**	**976.36**	**10 487.47**	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС		**5 858.14**	**62 924.80**	

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 62 924,80 руб
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
06.08.2021г

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.