Утверждена
Заказчик:

_____

« » _____

(наименование и адрес стройки)

Согласована
Подрядчик:

_____

« » _____

СМЕТА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТНОГО МОДУЛЯ ТМ03И20 АВТОНОМНЫЙ

парк Машиностроителей г.Узловая

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	**81 013,34 р.**
Нормативная трудоемкость	**13,92 чел-ч**
Сметная заработная плата	**2 811,45 р.**
Сметная стоимость эксплуатации машин	**8 183,17 р.**
Сметная стоимость материалов	**48 616,24 р.**

Основание: Тула ТЕР(14), ТССЦпг, Ценники Тула
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 08.2021г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е01-01-018-05**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2**	1000 м3 грунта	0,0186	3 672,46						
		ЭМ			3 672,46	1,00	**68,31**		16,79	**1 146,89**	
		в т.ч. ЗПМ			754,68	1,00	**14,04**		25,41	**356,68**	
		Накладные расходы от ФОТ		92 %	92%		**12,92**			**328,15**	
		Сметная прибыль от ФОТ		39,1 %	39,1%		**5,49**			**139,46**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

5098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							86,72			**1 614,50**	
2	03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км 18,61*1,4	1 т груза	26,054	2,05						
		ЭМ			2,05	1,00	53,41		14,16	756,35	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							53,41			**756,35**	
3	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 10см 46,54*0,2	100 м3 материал	0,0931	2 257,17						
		ЗП			117,74	1,00	10,96		25,41	278,53	
		ЭМ			2 132,93	1,00	198,57		10,57	2 098,95	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,00	15,45		25,41	392,70	
		МР			6,50	1,00	0,61		18,30	11,07	
		Накладные расходы от ФОТ		126 %	126%		33,28			845,75	
		Сметная прибыль от ФОТ		80,75 %	80,75%		21,33			542,02	
		ЗТР	*Чел-ч*	*15,7197*							*1,4635*
							264,75			**3 776,32**	
4	408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный 46,54*0,2*1,1	м3	10,23	447,33						
		МР			447,33	1,00	4 576,19		1,00	4 576,19	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							4 576,19			**4 576,19**	
5	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 46,54*0,2	100 м3 материал	0,0931	3 506,85						
		ЗП			182,88	1,00	17,03		25,41	432,63	
		ЭМ			3 314,87	1,00	308,61		9,86	3 042,94	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	24,24		25,41	615,97	
		МР			9,10	1,00	0,85		18,30	15,50	
		Накладные расходы от ФОТ		126 %	126%		52,00			1 321,24	
		Сметная прибыль от ФОТ		80,75 %	80,75%		33,33			846,74	
		ЗТР	*Чел-ч*	*24,1901*							*2,2521*
							411,82			**5 659,05**	
6	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм 46,54*0,2*1,26	м3	11,72	948,45						
		МР			948,45	1,00	11 115,83		1,00	11 115,83	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							11 115,83			**11 115,83**	
7	Е06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона,	0,0698	46 845,44						
		ЗП			931,06	1,00	64,99		25,41	1 651,34	
		ЭМ			1 518,16	1,00	105,97		10,17	1 077,70	
		в т.ч. ЗПМ			244,56	1,00	17,07		25,41	433,76	
		МР			44 396,22	1,00	3 098,86		8,50	26 340,28	

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы от ФОТ		102 %	102%		83,70			2 126,80	
		Сметная прибыль от ФОТ		49,3 %	49,3%		40,46			1 027,95	
		ЗТР	*Чел-ч*	*116,8195*							*8,154*
							3 393,98			32 224,07	
8	Е06-01-015-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок 46,54*1,96 (шаг 100*100 4мм)**	1 т	0,0912	5 822,09						
		ЗП			104,66	1,00	9,54		25,41	242,54	
		ЭМ			27,45	1,00	2,50		12,02	30,09	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,00	0,18		25,41	4,68	
		МР			5 689,98	1,00	518,93		11,93	6 190,79	
		Накладные расходы от ФОТ		102 %	102%		9,91			252,16	
		Сметная прибыль от ФОТ		49,3 %	49,3%		4,79			121,88	
		ЗТР	*Чел-ч*	*12,6404*							*1,1528*
							545,67			6 837,46	
9	Е08-01-003-07	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона 28,71*0,15**	100 м2 изолируе	0,0431	1 242,28						
		ЗП			188,47	1,00	8,12		25,41	206,41	
		ЭМ			70,53	1,00	3,04		9,95	30,25	
		МР			983,28	1,00	42,38		8,65	366,58	
		Накладные расходы от ФОТ		110 %	110%		8,93			227,05	
		Сметная прибыль от ФОТ		58,65 %	58,65%		4,76			121,06	
		ЗТР	*Чел-ч*	*21,1995*							*0,9137*
							67,23			951,35	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете	67 511,12
Зарплата	2 811,45
Машины	8 183,17
В т.ч. з/п машинистов	1 803,79
Материалы	48 616,24
Накладные расходы	5 101,15
Сметная прибыль	2 799,11
Всего	67 511,12
Ставка НДС	13 502,22
Всего	81 013,34

Согласовано в сумме 81 013,34 руб
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
05.08.2021 г.

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Составил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил_____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.