**«УТВЕРЖДАЮ»**
**Заместитель главы администрации**
**муниципального образования**
**город Новомосковск**

_____ **Ф.С. Сизов**

**«____» _____ 2021 г.**

Стройка: Благоустройство центральной площади г.Новомосковска

Объект: Благоустройство центральной площади г.Новомосковска

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на Устройство площадки под туалетный модуль ТМ02И13 двухсекционный сетевой

Основание: схема, дефектный акт

Сметная стоимость: **62 924.80** руб.
Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **6.675** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.22021 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Е01-01-018-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01253 | 5 449.00 | | | Е01-01-018-02 | | | |
| | | *Эксплуатация машин* | | | 5 449.00 | | 68.28 | | 6.07 | 414.44 | |
| | | *в т.ч. зарплата машинистов* | | | 677.57 | | 8.49 | | 25.41 | 215.73 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 92 | | 7.81 | | 92 | 198.47 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 39.1 | | 3.32 | | 39.1 | 84.35 | |
| | | | | | | | **79.41** | | | **697.26** | |
| 2. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0039 | 1 122.66 | | | Е01-02-057-02 | | | |
| | | *Зарплата рабочих* | | | 1 122.66 | | 4.38 | | 25.41 | 111.25 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 89 | | 3.90 | | 89 | 99.01 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 34 | | 1.49 | | 34 | 37.83 | |
| | | *Затраты труда* | чел-ч | 154 | | | | | | | 0.6 |
| | | | | | | | **9.77** | | | **248.09** | **0.6** |
| 3. | Т03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 18.088 | 4.71 | | 85.19 | Т03-21-01-005 | 14.16 | 1 206.35 | |
| | | Объем: 12.92*1.4 | | | | | | | | | |

**Исполнитель:**
**Дворянкина А.Ю.**



5051

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **85.19** | | | **1 206.35** | |
| 4. | E08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 3.229 | 134.73 | | | E08-01-002-01 | | | |
| | | *Зарплата рабочих* | | | 17.55 | | 56.67 | | 25.41 | 1 439.96 | |
| | | *Эксплуатация машин* | | | 33.19 | | 107.17 | | 6.16 | 660.17 | |
| | | *в т.ч. зарплата машинистов* | | | 2.84 | | 9.17 | | 25.41 | 233.02 | |
| | | *Материальные ресурсы* | | | 83.99 | | 271.20 | | 6.43 | 1 743.84 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 110 | | 72.42 | | 110 | 1 840.28 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 58.65 | | 38.62 | | 58.65 | 981.20 | |
| | | *Затраты труда* | чел-ч | 2.3 | | | | | | | 7.43 |
| | | | | | | | **546.08** | | | **6 665.45** | **7.43** |
| 5. | E08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 4.8435 | 235.94 | | | E08-01-002-02 | | | |
| | | *Зарплата рабочих* | | | 18.31 | | 88.68 | | 25.41 | 2 253.47 | |
| | | *Эксплуатация машин* | | | 58.18 | | 281.79 | | 6.49 | 1 828.85 | |
| | | *в т.ч. зарплата машинистов* | | | 5.19 | | 25.14 | | 25.41 | 638.75 | |
| | | *Материальные ресурсы* | | | 159.45 | | 772.30 | | 6.98 | 5 390.63 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 110 | | 125.20 | | 110 | 3 181.44 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 58.65 | | 66.76 | | 58.65 | 1 696.29 | |
| | | *Затраты труда* | чел-ч | 2.4 | | | | | | | 11.6 |
| | | | | | | | **1 334.74** | | | **14 350.68** | **11.6** |
| 6. | C408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм<br>Объем: (4.8435)*(-1.3) | м3 | -6.2965 | 122.50 | | -771.32 | [цена] | 853.49 | -5 374.00 | |
| 7. | C408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм | м3 | 6.2965 | 97.12 | | 611.52 | [цена] | 948.45 | 5 971.92 | |
| 8. | E06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских толщиной 0,15м, размерами 6,15х5,25м | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0484 | 46 845.44 | | | E06-01-001-15 | | | |
| | | *Зарплата рабочих* | | | 931.06 | | 45.06 | | 25.41 | 1 145.06 | |
| | | *Эксплуатация машин* | | | 1 518.16 | | 73.48 | | 10.17 | 747.28 | |
| | | *в т.ч. зарплата машинистов* | | | 244.56 | | 11.84 | | 25.41 | 300.77 | |
| | | *Материальные ресурсы* | | | 44 396.22 | | 2 148.78 | | 8.5 | 18 264.60 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 102 | | 58.04 | | 102 | 1 474.75 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 49.3 | | 28.05 | | 49.3 | 712.79 | |
| | | *Затраты труда* | чел-ч | 117 | | | | | | | 5.65 |
| | | | | | | | **2 353.41** | | | **22 344.48** | **5.65** |
| 9. | E06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>Объем: 32*2/1000 | 1 т | 0.064 | 5 822.09 | | | E06-01-015-10 | | | |
| | | *Зарплата рабочих* | | | 104.66 | | 6.70 | | 25.41 | 170.20 | |
| | | *Эксплуатация машин* | | | 27.45 | | 1.76 | | 12.02 | 21.12 | |

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. зарплата машинистов* | | | 2.02 | | 0.13 | | 25.41 | 3.29 | |
| | | *Материальные ресурсы* | | | 5 689.98 | | 364.16 | | 11.93 | 4 344.41 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 102 | | 6.97 | | 102 | 176.96 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 49.3 | | 3.37 | | 49.3 | 85.53 | |
| | | *Затраты труда* | чел-ч | 12.6 | | | | | | | 0.81 |
| | | | | | | | **382.94** | | | **4 798.22** | **0.81** |
| 10. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.064 | 5 416.20 | | -346.64 | [цена] | 66 288.7 | -4 242.48 | |
| | | Объем: (0.064)*(-1.0) | | | | | | | | | |
| 11. | С204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой 100х100х4 | т | 0.064 | 8 489.38 | | 543.32 | [цена] | 78 382.4 | 5 016.47 | |
| 12. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0342 | 1 242.28 | | | Е08-01-003-07 | | | |
| | | *Зарплата рабочих* | | | 188.47 | | 6.45 | | 25.41 | 163.78 | |
| | | *Эксплуатация машин* | | | 70.53 | | 2.41 | | 9.95 | 24.00 | |
| | | *Материальные ресурсы* | | | 983.28 | | 33.63 | | 8.65 | 290.88 | |
| | | *Накладные расходы* | % | | 110 | | 7.10 | | 110 | 180.16 | |
| | | *Плановые накопления / Сметная прибыль* | % | | 58.65 | | 3.78 | | 58.65 | 96.06 | |
| | | *Затраты труда* | чел-ч | 21.2 | | | | | | | 0.73 |
| | | | | | | | **53.37** | | | **754.88** | **0.73** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **4 454.97** | **41 592.21** | **26.8** |
| **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **4 369.78** | **40 385.86** | **26.8** |
| **. МАТЕРИАЛОВ -** | **1 154.84** | **10 988.39** | |
| **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4; %=110 - по стр. 7, 8, 16; %=102 - по стр. 12, 13)** | **281.43** | **7 151.07** | |
| **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 2; %=34 - по стр. 4; %=58.65 - по стр. 7, 8, 16; %=49.3 - по стр. 12, 13)** | **145.38** | **3 694.05** | |
| **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **4 796.59** | **51 230.98** | |
| **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **85.19** | **1 206.35** | |
| **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **85.19** | **1 206.35** | |
| **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **4 881.78** | **52 437.33** | |
| **справочно** | | | |
| **Материалы** | **3 626.95** | **31 406.27** | |
| **Оплата труда рабочих** | **207.94** | **5 283.72** | |
| **Эксплуатация машин** | **620.08** | **4 902.21** | |
| **в т. ч. оплата труда механизаторов** | **54.77** | **1 391.56** | |
| **Накладные расходы** | **281.43** | **7 151.07** | |
| **Сметная прибыль** | **145.38** | **3 694.05** | |
| **НДС** 20 | **976.36** | **10 487.47** | |
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** | **5 858.14** | **62 924.80** | |

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 62 824,80 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
06.08.2021г.

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.