Утверждена
Заказчик:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования Веневский район

_____/ П.А. Козлов/
« » _____

Согласована
Подрядчик:

_____

« » _____

г. Венёв, парк культуры и отдыха им. Стихарева
(наименование и адрес стройки)

СМЕТА № 1

на прокладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения для модульного туалета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	**691 003,15 р.**
Нормативная трудоемкость	**309,18 чел-ч**
Сметная заработная плата	**69 088,16 р.**
Сметная стоимость эксплуатации машин	**100 776,66 р.**
Сметная стоимость материалов	**197 455,60 р.**

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на II квартал.2021 г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Водоснабжение									
1	**Е01-01-003-08**	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (53,7*0,7*1,5м)+(12 м3 колодцы) *0,97	1000 м3 грунта	0,06633	2 301,26						
		ЗП			76,40	1,00	**5,07**		25,41	**128,77**	
		ЭМ			2 224,86	1,00	**147,57**		13,53	**1 996,69**	
		в т.ч. ЗПМ			287,36	1,00	**19,06**		25,41	**484,33**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		92 %	92%		**22,20**			**564,05**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ		39,1 %	39,1%		**9,43**			**239,72**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*10,48*							*0,6951*
							184,27			**2 929,23**	
2	**Е01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 доработка (53,7*0,7*1,5м)+12 м3*0,03 ♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,20	100 м3 грунта	0,0205	1 122,66						
		ЗП			1 122,66	1,20	**27,62**		25,41	**701,76**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ		89 %	89%		**24,58**			**624,57**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ		34 %	34%		**9,39**			**238,60**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*154,00*							*3,157*
							61,59			**1 564,92**	
3	**Е22-05-002-08**	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм	100 м продавлив	0,257	28 506,93						
		ЗП			2 348,60	1,00	**603,59**		25,41	**15 337,23**	
		ЭМ			19 204,31	1,00	**4 935,51**		7,81	**38 546,31**	
		в т.ч. ЗПМ			3 196,38	1,00	**821,47**		25,41	**20 873,54**	
		МР			6 954,02	1,00	**1 787,18**		9,34	**16 692,29**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**1 667,32**			**42 366,60**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**896,36**			**22 776,58**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

5022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	*Чел-ч*	*257,24*							*66,1107*
							9 889,96			**135 719,01**	
4	**103-0160**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-25,8028	642,12						
		МР			642,12	1,00	**-16 568,49**		1,00	**-16 568,49**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							-16 568,49			**-16 568,49**	
5	**Прайс**	Труба ПНД 75 (4,5) ПЭ-100 SDR 17 бухта 100 м (219,2/1,2*1,02)	м	25,80	186,32						
		МР			186,32	1,00	**4 807,06**		1,00	**4 807,06**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							4 807,06			**4 807,06**	
6	**Е23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы песчаного (53,7м*0,7*0,1)	10 м3 основания	0,3759	877,06						
		ЗП			77,83	1,00	**29,26**		25,41	**743,40**	
		ЭМ			31,10	1,00	**11,69**		18,39	**214,99**	
		в т.ч. ЗПМ			3,29	1,00	**1,24**		25,41	**31,42**	
		МР			768,13	1,00	**288,74**		6,41	**1 850,82**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**35,68**			**906,55**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**19,18**			**487,37**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*11,73*							*4,4093*
							384,54			**4 203,13**	
7	**Е22-01-021-01**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 км трубопрово	0,0537	30 427,40						
		ЗП			1 741,90	1,00	**93,54**		25,41	**2 376,85**	
		ЭМ			2 253,42	1,00	**121,01**		7,81	**945,08**	
		в т.ч. ЗПМ			267,10	1,00	**14,34**		25,41	**364,46**	
		МР			26 432,08	1,00	**1 419,40**		1,85	**2 625,89**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**126,22**			**3 207,34**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**67,86**			**1 724,29**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*200,68*							*10,7765*
							1 828,03			**10 879,45**	
8	**507-0591**	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-5,4237	483,61						
		МР			483,61	1,00	**-2 622,96**		1,00	**-2 622,96**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							-2 622,96			**-2 622,96**	
9	**Прайс**	Труба ПНД 40 ПЭ-100 SDR 17 (68,8/1,2*1,02)	м	54,24	58,48						
		МР			58,48	1,00	**3 171,96**		1,00	**3 171,96**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							3 171,96			**3 171,96**	
10	**Е22-05-003-01**	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, ул	0,257	1 743,67						
		ЗП			758,76	1,00	**195,00**		25,41	**4 954,98**	
		ЭМ			28,48	1,00	**7,32**		8,68	**63,53**	
		МР			956,43	1,00	**245,80**		9,12	**2 241,72**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**228,15**			**5 797,33**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**122,66**			**3 116,68**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*84,40*							*21,6908*
							798,93			**16 174,25**	
11	**Прайс**	Труба ПНД 40 ПЭ-100 SDR 17 (68,8/1,2*1,02)	м	25,96	58,48						
		МР			58,48	1,00	**1 518,14**		1,00	**1 518,14**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							1 518,14			**1 518,14**	
12	**Е22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных час	0,50	380,83						
		ЗП			40,70	1,00	**20,35**		25,41	**517,09**	
		ЭМ			257,82	1,00	**128,91**		8,24	**1 062,22**	
		в т.ч. ЗПМ			32,94	1,00	**16,47**		25,41	**418,50**	
		МР			82,31	1,00	**41,16**		5,63	**231,70**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**43,08**			**1 094,65**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**23,16**			**588,49**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*4,80*							*2,40*
							256,65			**3 494,15**	

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	10 шт.	-0,50	463,46						
		МР			463,46	1,00	-231,73		1,00	-231,73	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-231,73			-231,73	
14	Прайс	Отвод компрессионный 40 мм (150/1,2*1,02)	шт.	4,00	127,50						
		МР			127,50	1,00	510,00		1,00	510,00	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							510,00			510,00	
15	Прайс	Кран шаровой ПНД 40 мм (548/1,2*1,02)	шт.	1,00	465,80						
		МР			465,80	1,00	465,80		1,00	465,80	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							465,80			465,80	
16	Е22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных час	0,10	815,21						
		ЗП			60,12	1,00	6,01		25,41	152,76	
		ЭМ			379,69	1,00	37,97		8,24	312,86	
		в т.ч. ЗПМ			48,46	1,00	4,85		25,41	123,14	
		МР			375,40	1,00	37,54		5,22	195,96	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		12,70			322,81	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		6,83			173,54	
		ЗТР	Чел-ч	7,09							0,709
							101,05			1 157,94	
17	507-0880	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм	10 шт.	-0,10	1 958,21						
		МР			1 958,21	1,00	-195,82		1,00	-195,82	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-195,82			-195,82	
18	Прайс	Тройник ПНД компрессионный 40 мм (180,74/1,2*1,02)	шт.	1,00	153,63						
		МР			153,63	1,00	153,63		1,00	153,63	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							153,63			153,63	
19	Е01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0684	476,82						
		ЭМ			476,82	1,00	32,61		16,19	528,03	
		в т.ч. ЗПМ			82,38	1,00	5,63		25,41	143,18	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		92 %	92%		5,18			131,73	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ		39,1 %	39,1%		2,20			55,98	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							40,00			715,74	
20	Е22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10 м3 железобет	0,335	25 290,95						
		ЗП			868,47	1,00	290,94		25,41	7 392,72	
		ЭМ			2 305,17	1,00	772,23		10,80	8 340,10	
		в т.ч. ЗПМ			261,08	1,00	87,46		25,41	2 222,40	
		МР			22 117,31	1,00	7 409,30		8,24	61 052,62	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		442,73			11 249,70	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		238,01			6 047,91	
		ЗТР	Чел-ч	106,30							35,6105
							9 153,21			94 083,06	
21	403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-1,32325	18 509,00						
		МР			18 509,00	1,00	-24 492,03		1,00	-24 492,03	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-24 492,03			-24 492,03	
22	403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	м	-1,943	1 810,53						
		МР			1 810,53	1,00	-3 517,86		1,00	-3 517,86	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-3 517,86			-3 517,86	
23	403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	м	-3,216	4 924,15						
		МР			4 924,15	1,00	-15 836,07		1,00	-15 836,07	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-15 836,07			-15 836,07	
24	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	-0,44555	3 642,74						

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР			3 642,74	1,00	-1 623,02		1,00	-1 623,02	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-1 623,02			-1 623,02	
25	101-2535	Люки чугунные легкие	шт.	1,00	4 403,72						
		МР			4 403,72	1,00	4 403,72		1,00	4 403,72	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							4 403,72			4 403,72	
26	101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	1,00	8 620,34						
		МР			8 620,34	1,00	8 620,34		1,00	8 620,34	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							8 620,34			8 620,34	
27	403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2,00	487,14						
		МР			487,14	1,00	974,28		1,00	974,28	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							974,28			974,28	
28	403-8242	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2,00	4 364,08						
		МР			4 364,08	1,00	8 728,16		1,00	8 728,16	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							8 728,16			8 728,16	
29	Прайс	Кольцо КС 15-6 (2955/1,2*1,02)	шт.	4,00	2 511,75						
		МР			2 511,75	1,00	10 047,00		1,00	10 047,00	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							10 047,00			10 047,00	
30	Прайс	Кольцо КС 15-9 (3795/1,2*1,02)	шт.	2,00	3 225,75						
		МР			3 225,75	1,00	6 451,50		1,00	6 451,50	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							6 451,50			6 451,50	
31	Прайс	Кольцо КС 7-3 (1100/1,2*1,02)	шт.	3,00	935,00						
		МР			935,00	1,00	2 805,00		1,00	2 805,00	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							2 805,00			2 805,00	
32	Прайс	Плита ПП 15- 1 (3245/1,2*1,02)	шт.	2,00	2 758,25						
		МР			2 758,25	1,00	5 516,50		1,00	5 516,50	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							5 516,50			5 516,50	
33	Е22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 40 мм	1 врезка	1,00	88,67						
		ЗП			14,53	1,00	14,53		25,41	369,21	
		ЭМ			55,73	1,00	55,73		9,31	518,85	
		в т.ч. ЗПМ			4,67	1,00	4,67		25,41	118,66	
		МР			18,41	1,00	18,41		8,34	153,54	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		22,46			570,81	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		12,08			306,87	
		ЗТР	Чел-ч	1,46							1,46
							123,21			1 919,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:									147,0189
		Сумма по разделу								265 925,24	
		2. Водоотведение									
34	Е01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (27*0,7*1,5м)+12 м3*0,97	1000 м3 грунта	0,03914	2 301,26						
		ЗП			76,40	1,00	2,99		25,41	75,98	
		ЭМ			2 224,86	1,00	87,08		13,53	1 178,21	
		в т.ч. ЗПМ			287,36	1,00	11,25		25,41	285,79	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		92 %	92%		13,10			332,83	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ		39,1 %	39,1%		5,57			141,45	
		ЗТР	Чел-ч	10,48							0,4102
							108,74			1 728,48	
35	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 доработка (27*0,7*1,5м)+12	100 м3 грунта	0,0121	1 122,66						

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3*0,03 ♦ Коэффициент к осн. зарплате =1,20									
		ЗП			1 122,66	1,20	**16,30**		25,41	**414,21**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 89 % от ФОТ		89 %	89%		**14,51**			**368,65**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 34 % от ФОТ		34 %	34%		**5,54**			**140,83**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*154,00*							*1,8634*
							36,35			**923,69**	
36	**Е22-05-002-10**	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 200 мм	100 м продавлив	0,23	43 895,86						
		ЗП			2 667,06	1,00	**613,42**		25,41	**15 587,10**	
		ЭМ			21 737,27	1,00	**4 999,57**		8,00	**39 996,58**	
		в т.ч. ЗПМ			3 587,47	1,00	**825,12**		25,41	**20 966,25**	
		МР			19 491,53	1,00	**4 483,05**		9,81	**43 978,74**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**1 683,09**			**42 767,42**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**904,84**			**22 992,06**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*292,12*							*67,1876*
							12 683,98			**165 321,89**	
37	**103-0189**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	-23,092	1 893,11						
		МР			1 893,11	1,00	**-43 715,70**		1,00	**-43 715,70**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							-43 715,70			**-43 715,70**	
38	**Прайс**	Труба ПНД 225 ПЭ-100 SDR 17 (1801,5/1,2*1,02)	м	25,80	1 531,28						
		МР			1 531,28	1,00	**39 507,02**		1,00	**39 507,02**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							39 507,02			**39 507,02**	
39	**Е23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы песчаного (27м*0,7*0,1)	10 м3 основания	0,189	877,06						
		ЗП			77,83	1,00	**14,71**		25,41	**373,78**	
		ЭМ			31,10	1,00	**5,88**		18,39	**108,09**	
		в т.ч. ЗПМ			3,29	1,00	**0,62**		25,41	**15,80**	
		МР			768,13	1,00	**145,18**		6,41	**930,58**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**17,94**			**455,81**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**9,64**			**245,04**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*10,20*							*1,9278*
							193,35			**2 113,31**	
40	**Е23-01-020-01**	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (пвх) диаметром 250 мм	100 м трубопров	0,27	586,30						
		ЗП			232,69	1,00	**62,83**		25,41	**1 596,42**	
		ЭМ			347,24	1,00	**93,75**		8,51	**797,85**	
		в т.ч. ЗПМ			43,90	1,00	**11,85**		25,41	**301,18**	
		МР			6,37	1,00	**1,72**		18,30	**31,47**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**87,37**			**2 220,19**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**46,97**			**1 193,59**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*27,12*							*7,3224*
							292,65			**5 839,53**	
41	**Прайс**	Труба ПВХ 110*3,2 рыжая (980,10/3м/1,2*1,02)	м	27,00	277,70						
		МР			277,70	1,00	**7 497,90**		1,00	**7 497,90**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							7 497,90			**7 497,90**	
42	**Е22-05-003-01**	Протаскивание в футляр ПНД труб диаметром 100 мм	100 м трубы, ул	0,23	1 743,67						
		ЗП			758,76	1,00	**174,51**		25,41	**4 434,42**	
		ЭМ			28,48	1,00	**6,55**		8,68	**56,86**	
		МР			956,43	1,00	**219,98**		9,12	**2 006,21**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**204,18**			**5 188,27**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**109,77**			**2 789,25**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*84,40*							*19,412*
							715,00			**14 475,01**	
43	**Прайс**	Труба ПВХ 110*3,2 рыжая (980,10/3м/1,2*1,02)	м	23,00	277,70						
		МР			277,70	1,00	**6 387,10**		1,00	**6 387,10**	

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							6 387,10			**6 387,10**	
44	**Е01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,04035	476,82						
		ЭМ			476,82	1,00	**19,24**		16,19	**311,49**	
		в т.ч. ЗПМ			82,38	1,00	**3,32**		25,41	**84,46**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		92 %	92%		**3,06**			**77,71**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 39,1 % от ФОТ		39,1 %	39,1%		**1,30**			**33,03**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							23,60			**422,22**	
45	**Е23-03-001-05**	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	10 м3 железобет	0,356	14 794,03						
		ЗП			818,74	1,00	**291,47**		25,41	**7 406,29**	
		ЭМ			1 349,13	1,00	**480,29**		11,19	**5 374,45**	
		в т.ч. ЗПМ			137,67	1,00	**49,01**		25,41	**1 245,36**	
		МР			12 626,16	1,00	**4 494,91**		7,69	**34 565,88**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**398,36**			**10 122,43**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**214,16**			**5 441,89**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*96,55*							*34,3718*
							5 879,20			**62 910,93**	
46	**403-3120**	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0,7334	18 509,00						
		МР			18 509,00	1,00	**-13 574,50**		1,00	**-13 574,50**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							-13 574,50			**-13 574,50**	
47	**403-0120**	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	м	-2,4493	4 924,15						
		МР			4 924,15	1,00	**-12 060,72**		1,00	**-12 060,72**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							-12 060,72			**-12 060,72**	
48	**408-0122**	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,5165	447,33						
		МР			447,33	1,00	**-231,05**		1,00	**-231,05**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							-231,05			**-231,05**	
49	**408-0019**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0,5165	918,49						
		МР			918,49	1,00	**474,40**		1,00	**474,40**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							474,40			**474,40**	
50	**101-2535**	Люки чугунные легкие	шт.	1,00	4 403,72						
		МР			4 403,72	1,00	**4 403,72**		1,00	**4 403,72**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							4 403,72			**4 403,72**	
51	**101-2536**	Люки чугунные тяжелые	шт.	1,00	8 620,34						
		МР			8 620,34	1,00	**8 620,34**		1,00	**8 620,34**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							8 620,34			**8 620,34**	
52	**403-8296**	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2,00	487,14						
		МР			487,14	1,00	**974,28**		1,00	**974,28**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							974,28			**974,28**	
53	**403-8242**	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2,00	4 364,08						
		МР			4 364,08	1,00	**8 728,16**		1,00	**8 728,16**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							8 728,16			**8 728,16**	
54	**Прайс**	Кольцо КС 15-6, 0,26 м3 (2955/1,2*1,02)	шт.	2,00	2 511,75						
		МР			2 511,75	1,00	**5 023,50**		1,00	**5 023,50**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							5 023,50			**5 023,50**	
55	**Прайс**	Кольцо КС 15-9, 0,4 м3 (2795/1,2*1,02)	шт.	4,00	3 225,75						
		МР			3 225,75	1,00	**12 903,00**		1,00	**12 903,00**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12 903,00			**12 903,00**	
56	**Прайс**	Кольцо КС 7-3, 0,05 м3 (1100/1,2*1,02)	шт.	2,00	935,00						
		МР			935,00	1,00	**1 870,00**		1,00	**1 870,00**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							1 870,00			**1 870,00**	
57	**Прайс**	Плита ПП 15- 1, 0,27 м3 (3245/1,2*1,02)	шт.	2,00	2 758,25						
		МР			2 758,25	1,00	**5 516,50**		1,00	**5 516,50**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*0,00*							*0,00*
							5 516,50			**5 516,50**	
58	**Е08-01-003-07**	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (КС 15-6 - 2 шт. * 2,826 м2 = 5,652 м2 * 2 стороны = 11,304 м2, КС 15- 9 - 4 шт.* 4,24 м2 = 16,96 м2 * 2 = 33,92 м2 + КС 7-3 - 2шт. * 0,636 м2 = 1,32 м2 * 2 стороны - 2,64 м2 + ПН 15 2 шт. * 1,77 м2 * 2 стороны.=7,08м2 + ПП 15 - 2 шт.- 7,08м2 - (1,539 м2 отверстия 0,7 м)	100 м2 изоли-руе	0,60485	1 242,28						
		ЗП			188,47	1,00	**114,00**		25,41	**2 896,64**	
		ЭМ			70,53	1,00	**42,66**		9,95	**424,47**	
		МР			983,28	1,00	**594,74**		8,65	**5 144,47**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 110 % от ФОТ		110 %	110%		**125,40**			**3 186,30**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 58,65 % от ФОТ		58,65 %	58,65%		**66,86**			**1 698,88**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*21,20*							*12,8228*
							943,65			**13 350,77**	
59	**Е23-04-008-01**	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих (в существующий колодец)	1 врез-ка	1,00	186,59						
		ЗП			142,80	1,00	**142,80**		25,41	**3 628,55**	
		МР			43,79	1,00	**43,79**		7,87	**344,63**	
		Накладные расходы (ПЗ) * 117 % от ФОТ		117 %	117%		**167,08**			**4 245,40**	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 62,9 % от ФОТ		62,9 %	62,9%		**89,82**			**2 282,36**	
		ЗТР	*Чел-ч*	*16,84*							*16,84*
							443,49			**10 500,93**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:									***162,158***
		Сумма по разделу								**309 910,71**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете	**575 835,96**
Зарплата ПЗ	**69 088,16**
Машины ПЗ	**100 776,66**
В т.ч. з/п машинистов ПЗ	**47 678,50**
Материалы ПЗ	**197 455,60**
Накладные расходы НР	**135 801,13**
Сметная прибыль ПН	**72 714,41**
Ставка НДС	**115 167,19**
Всего с учётом НДС	**691 003,15**

Согласовано в сумме 691 003,15 руб
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
05.08.2021г

Составил _____ инженер ПТО (А.Е.Аникеев)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил_____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:
Дворянкина А.Ю.