**«СОГЛАСОВАНО»**

_____

"____" _____ 20___ г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава администрации муниципального образования Ясногорский район

_____ В.В.Мухин

_____ 20___ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

*(локальный сметный расчет)*

Обустройство территории под модульный туалет в парке по ул.Горького в г.Ясногорске

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: Дефектный акт

№ 4994

Составлен(а) в ценах на квартал 20 года

Сметная стоимость: **634,601 тыс. руб.**

Средства на оплату труда: **63,127 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **286,820 чел.-час**

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Монолитная плита** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР01-01-018-02** | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1073 | 5 449,00 | | | ТЕР01-01-018-02 | | 5,76 |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 5 449,00 | | 584,68 | 6,07 | 3 548,99 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (677,57) | | (72,7) | 25,41 | (1847,39) | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 66,88 | 92 | 1 699,60 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46 | | 0,85 | 28,43 | 46*0.85 | 722,33 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **679,99** | | **5 970,92** | |
| **2** | **ТССЦпг-03-21-01-005** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза(107.3 м3*1.4=150.22 т) | 1 т груза | 150,22 | 4,71 | | | ТССЦпг-03-21-01-005 | | |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 4,71 | | 707,54 | 14,16 | 10 018,17 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от | % | 0 | | | | 0 | | |
| | | СП от | % | 0 | | | | 0 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **707,54** | | **10 018,17** | |

Исполнитель:

Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **ТЕР27-04-001-01** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.10 см (53,65 м2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,05365 | 2 257,17 | | | ТЕР27-04-001-01 | | 0,84<br>0,74 |
| | | ЗП | | | 117,74 | | 6,32 | 25,41 | 160,51 | |
| | | ЭМ | | | 2 132,93 | | 114,43 | 10,57 | 1 209,54 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (166) | | (8,91) | 25,41 | (226,3) | |
| | | МР | | | 6,50 | | 0,35 | 18,3 | 6,38 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 19,19 | 126 | 487,38 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 12,30 | 95*0.85 | 312,35 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **152,59** | | **2 176,16** | |
| **4** | **ТССЦ-408-0122** | Песок природный для строительных работ средний с К 1.1 | м3 | 5,902 | 447,33 | | 412,14 | | **2 640,14** | |
| **5** | **ТЕР27-04-001-04** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.10 см (53,65 м2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,05365 | 3 506,85 | | | ТЕР27-04-001-04 | | 1,3<br>1,11 |
| | | ЗП | | | 182,88 | | 9,81 | 25,41 | 249,31 | |
| | | ЭМ | | | 3 314,87 | | 177,84 | 9,86 | 1 753,53 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (260,38) | | (13,97) | 25,41 | (354,96) | |
| | | МР | | | 9,10 | | 0,49 | 18,3 | 8,93 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 29,96 | 126 | 761,38 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 19,20 | 95*0.85 | 487,95 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **237,30** | | **3 261,10** | |
| **6** | **ТССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм с К-1.26 | м3 | 6,749 | 918,49 | | 654,25 | | **6 198,89** | |
| **7** | **ТЕР06-01-001-15** | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,108 | 46 845,44 | | | ТЕР06-01-001-15 | | 12,62<br>2,1 |
| | | ЗП | | | 931,06 | | 100,55 | 25,41 | 2 555,09 | |
| | | ЭМ | | | 1 518,16 | | 163,96 | 10,17 | 1 667,49 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (244,56) | | (26,41) | 25,41 | (671,14) | |
| | | МР | | | 44 396,22 | | 4 794,80 | 8,5 | 40 755,73 | |
| | | НР от ФОТ | % | 102 | | | 129,50 | 102 | 3 290,75 | |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | 0,85 | 62,59 | 58*0.85 | 1 590,53 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **5 251,40** | | **49 859,59** | |
| **8** | **ТЕР06-01-015-10** | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,10462 | 5 822,09 | | | ТЕР06-01-015-10 | | 1,32<br>0.02 |
| | | ЗП | | | 104,66 | | 10,95 | 25,41 | 278,23 | |
| | | ЭМ | | | 27,45 | | 2,87 | 12,02 | 34,52 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (2,02) | | (0,21) | 25,41 | (5,37) | |
| | | МР | | | 5 689,98 | | 595,29 | 11,93 | 7 101,76 | |
| | | НР от ФОТ | % | 102 | | | 11,38 | 102 | 289,27 | |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | 0,85 | 5,50 | 58*0.85 | 139,81 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **625,99** | | **7 843,59** | |
| **9** | **ТССЦ-204-0100** | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,1046 | 66 288,70 | | -566,53 | | **-6 933,80** | |
| **10** | **ТССЦ-204-0069** | Арматурные сетки сварные | т | 0,10462 | 94 890,79 | | 800,65 | | **9 927,47** | |
| **Итого по разделу 1 Монолитная плита** | | | | | | | | | **90 962,25** | |

Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 2. Спиливание деревьев** | | | | | | | | | | |
| **11** | **ТЕРр68-35-4** | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см (тополя Д80 см - 16,84*3, 50,52 м3) | 1 м3 дерева | 50,52 | 21,48 | | | ТЕРр68-35-4 | | 99,02 |
| | | ЗП | | | 16,62 | | 839,64 | 25,41 | 21 335,11 | |
| | | ЭМ | | | 4,86 | | 245,53 | 4,67 | 1 146,80 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 25,41 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 102 | | | 856,43 | 102 | 21 761,81 | |
| | | СП от ФОТ | % | 54 | | | 453,41 | 54 | 11 520,96 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **2 395,01** | | **55 764,68** | |
| **12** | **ТЕРр68-1-3** | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород | 1 пень | 3 | 107,35 | | | ТЕРр68-1-3 | | 21,6 |
| | | ЗП | | | 52,13 | | 156,39 | 25,41 | 3 973,86 | |
| | | ЭМ | | | 4,81 | | 14,43 | 14,45 | 208,50 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 25,41 | | |
| | | МР | | | 50,41 | | 151,23 | 17,64 | 2 667,72 | |
| | | НР от ФОТ | % | 102 | | | 159,52 | 102 | 4 053,34 | |
| | | СП от ФОТ | % | 54 | | | 84,45 | 54 | 2 145,88 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **566,02** | | **13 049,30** | |
| **13** | **ТССЦ-407-0012** | Земля растительная ручной заготовки | м3 | -1,98 | 1 347,11 | | -151,23 | | **-2 667,28** | |
| **14** | **ТССЦпг-01-01-01-008** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (деревья 50.52 м3*0.6е тн/м3=30,31 тн пни 0,3 тн | 1 т груза | 30,61 | 10,27 | | 314,36 | ТССЦпг-01-01-01-00815,14 | **4 759,55** | |
| **15** | **ТССЦпг-03-21-01-005** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 30,61 | 4,71 | | | ТССЦпг-03-21-01-005 | | |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 4,71 | | 144,17 | 14,16 | 2 041,38 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от | % | 0 | | | | 0 | | |
| | | СП от | % | 0 | | | | 0 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **144,17** | | **2 041,38** | |
| **Итого по разделу 2 Спиливание деревьев** | | | | | | | | | **72 947,63** | |
| **Раздел 3. Бортовой камень** | | | | | | | | | | |
| **16** | **ТЕР01-01-009-20** | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 под бордюры дорожные(1х0.2 х 0.3* 80шт ) | 1000 м3 грунта | 0,0048 | 3 922,59 | | | ТЕР01-01-009-20 | | 0,19 |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 3 922,59 | | 18,83 | 6,07 | 114,29 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (487,76) | | (2,34) | 25,41 | (59,49) | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 2,15 | 92 | 54,73 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46 | | 0,85 | 0,91 | 46*0.85 | 23,26 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **21,89** | | **192,28** | |

Исполнитель:
Захарова Г.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **ТЕР27-04-001-04** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.10 см (1х0.1х0.3х80 шт) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,024 | 3 506,85 | | | ТЕР27-04-001-04 | | 0,58<br>0,49 |
| | | ЗП | | | 182,88 | | 4,39 | 25,41 | 111,53 | |
| | | ЭМ | | | 3 314,87 | | 79,56 | 9,86 | 784,43 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (260,38) | | (6,25) | 25,41 | (158,79) | |
| | | МР | | | 9,10 | | 0,21 | 18,3 | 4,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 13,41 | 126 | 340,60 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 8,59 | 95*0.85 | 218,28 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **106,16** | | **1 458,84** | |
| **18** | **ТССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм с К-1 26 | м3 | 3,024 | 918,49 | | 293,15 | | **2 777,51** | |
| **19** | **ТЕР27-02-010-02** | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,8 | 3 638,64 | | | ТЕР27-02-010-02 | | 60,86<br>0,54 |
| | | ЗП | | | 601,03 | | 480,82 | 25,41 | 12 217,74 | |
| | | ЭМ | | | 62,84 | | 50,27 | 9,95 | 500,21 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (8,58) | | (6,86) | 25,41 | (174,42) | |
| | | МР | | | 2 974,77 | | 2 379,82 | 8,14 | 19 371,70 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 614,48 | 126 | 15 614,12 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 393,80 | 95*0.85 | 10 006,67 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **3 919,19** | | **57 710,44** | |
| **20** | **ТССЦ-403-8021** | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 80 | 335,13 | | 5 713,60 | | **26 810,40** | |
| **21** | **ТЕР01-01-111-05** | Присыпка и планировка грунта вручную группа грунтов1 (0.5 м2 на 1 бордюр) | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,04 | 418,43 | | | ТЕР01-01-111-05 | | 2,1 |
| | | ЗП | | | 418,43 | | 16,74 | 25,41 | 425,29 | |
| | | ЭМ | | | | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 25,41 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 15,40 | 92 | 391,27 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46 | | 0,85 | 6,55 | 46*0.85 | 166,29 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **38,69** | | **982,85** | |
| **Итого по разделу 3 Бортовой камень** | | | | | | | | | **89 932,32** | |
| **Раздел 4. Устройство асфальтового подъезда к туалету 120 м2** | | | | | | | | | | |
| **22** | **ТЕР01-01-018-02** | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2(грунт толщ.40 см- 120м2) | 1000 м3 грунта | 0,048 | 5 449,00 | | | ТЕР01-01-018-02 | | 2,58 |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 5 449,00 | | 261,55 | 6,07 | 1 587,62 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (677,57) | | (32,52) | 25,41 | (826,42) | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 29,92 | 92 | 760,31 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46 | | 0,85 | 12,72 | 46*0.85 | 323,13 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **304,19** | | **2 671,06** | |

Исполнитель:
Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **ТССЦпг-03-21-01-020** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза 48*1.4 тн/м3 67.2 тн | 1 т груза | 67,2 | 10,81 | | | ТССЦпг-03-21-01-020 | | |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 10,81 | | 726,43 | 14,16 | 10 286,30 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от | % | 0 | | | | 0 | | |
| | | СП от | % | 0 | | | | 0 | | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **726,43** | | **10 286,30** | |
| **24** | **ТЕР27-04-001-01** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.15 см (120 м2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 | 2 257,17 | | | ТЕР27-04-001-01 | | 2,83<br>2,5 |
| | | ЗП | | | 117,74 | | 21,19 | 25,41 | 538,52 | |
| | | ЭМ | | | 2 132,93 | | 383,93 | 10,57 | 4 058,11 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (166) | | (29,88) | 25,41 | (759,25) | |
| | | МР | | | 6,50 | | 1,17 | 18,3 | 21,41 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 64,35 | 126 | 1 635,19 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 41,24 | 95*0.85 | 1 047,95 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **511,88** | | **7 301,18** | |
| **25** | **ТССЦ-408-0122** | Песок природный для строительных работ средний с К 1.1 | м3 | 19,8 | 447,33 | | 1 382,63 | | **8 857,13** | |
| **26** | **ТЕР27-04-001-04** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.25см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 | 3 506,85 | | | ТЕР27-04-001-04 | | 7,26<br>6,18 |
| | | ЗП | | | 182,88 | | 54,86 | 25,41 | 1 394,09 | |
| | | ЭМ | | | 3 314,87 | | 994,46 | 9,86 | 9 805,39 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (260,38) | | (78,11) | 25,41 | (1984,88) | |
| | | МР | | | 9,10 | | 2,74 | 18,3 | 49,96 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 167,54 | 126 | 4 257,50 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 107,37 | 95*0.85 | 2 728,52 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **1 326,97** | | **18 235,46** | |
| **27** | **ТССЦ-408-0019** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм с К-1.26 | м3 | 37,8 | 918,49 | | 3 664,33 | | **34 718,92** | |
| **28** | **ТЕР27-06-026-01** | Розлив вяжущих материалов по щебню (120м2 х0.8:1000) | 1 т | 0,096 | 1 630,74 | | | ТЕР27-06-026-01 | | 0,06 |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 37,39 | | 3,59 | 9,58 | 34,39 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (6,68) | | (0,64) | 25,41 | (16,3) | |
| | | МР | | | 1 593,35 | | 152,96 | 13,48 | 2 061,92 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 0,81 | 126 | 20,54 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 0,52 | 95*0.85 | 13,16 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **157,88** | | **2 130,01** | |
| **29** | **ТССЦ-101-1561** | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,0989 | 20 847,86 | | -152,99 | | **-2 061,85** | |
| **30** | **ТССЦ-101-1797** | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,0989 | 21 295,43 | | 173,67 | | **2 106,12** | |
| **31** | **Техническая часть п.1.27.8** | Подвозка битумной эмульсии на расстояние 30 км (ЭМ=30 к расх : ЗПМ=30 ТЗМ=30) | 1 т | 0,0989 | 2,61 | | | Техническая часть п.1.27.8 | | |

Захарова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 2,61 | 30 | 7,74 | 9,58 | 74,19 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (0,47) | 30 | (1,39) | 25,41 | (35,43) | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 1,75 | 126 | 44,64 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 1,12 | 95*0.85 | 28,61 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **10,61** | | **147,44** | |
| **32** | **ТЕРр68-10-1** | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона(120м2*0,04*2,34) | 100 т смеси | 0,11232 | 52 931,78 | | | ТЕРр68-10-1 | | 3,37<br>3,36 |
| | | ЗП | | | 273,81 | | 30,75 | 25,41 | 781,47 | |
| | | ЭМ | | | 3 503,88 | | 393,56 | 14,74 | 5 801,01 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (385,41) | | (43,29) | 25,41 | (1099,98) | |
| | | МР | | | 49 154,09 | | 5 520,99 | 5,82 | 32 132,15 | |
| | | НР от ФОТ | % | 102 | | | 75,52 | 102 | 1 919,08 | |
| | | СП от ФОТ | % | 54 | | | 39,98 | 54 | 1 015,98 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **6 060,80** | | **41 649,69** | |
| **33** | **ТССЦ-410-0021** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | -11,34 | 2 831,22 | | -5 517,36 | | **-32 106,03** | |
| **34** | **ТССЦ-410-0007** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 11,34 | 3 900,05 | | 5 478,13 | | **44 226,57** | |
| **35** | **ТЕР27-06-026-01** | Розлив вяжущих материалов по выравнивающему слою (120м2*0.3:1000 ) | 1 т | 0,036 | 1 630,74 | | | ТЕР27-06-026-01 | | 0,02 |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 37,39 | | 1,35 | 9,58 | 12,90 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (6,68) | | (0,24) | 25,41 | (6,11) | |
| | | МР | | | 1 593,35 | | 57,36 | 13,48 | 773,22 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 0,30 | 126 | 7,70 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 0,19 | 95*0.85 | 4,93 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **59,20** | | **798,75** | |
| **36** | **ТССЦ-101-1561** | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,0371 | 20 847,86 | | -57,39 | | **-773,46** | |
| **37** | **ТССЦ-101-1797** | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,0371 | 21 295,43 | | 65,15 | | **790,06** | |
| **38** | **Техническая часть п.1.27.8** | Подвозка битумной эмульсии на расстояние 30 км (ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; ТЗМ=30) | 1 т | 0,0371 | 2,61 | | | Техническая часть п.1.27.8 | | |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 2,61 | 30 | 2,90 | 9,58 | 27,83 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (0,47) | 30 | (0,52) | 25,41 | (13,29) | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 0,66 | 126 | 16,75 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 0,42 | 95*0.85 | 10,73 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **3,98** | | **55,31** | |
| **39** | **ТЕР27-06-020-01** | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,12 | 34 858,90 | | | ТЕР27-06-020-01 | | 4,6<br>2,29 |
| | | ЗП | | | 344,32 | | 41,32 | 25,41 | 1 049,90 | |

Заказчик: Захарова Т.Л.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭМ | | | 2 259,24 | | 271,11 | 14,65 | 3 971,74 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (245,37) | | (29,44) | 25,41 | (748,18) | |
| | | МР | | | 32 255,34 | | 3 870,64 | 11,8 | 45 673,57 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 89,16 | 126 | 2 265,58 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 57,14 | 95*0.85 | 1 451,95 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **4 329,37** | | **54 412,74** | |
| **40** | **ТССЦ-410-0005** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, [illegible] | т | -11,59 | 3 917,12 | | -3 837,91 | | **-45 399,42** | |
| **41** | **ТССЦ-410-0007** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, [illegible] | т | 11,59 | 3 900,05 | | 5 598,90 | | **45 201,58** | |
| **42** | **ТЕР27-06-021-01** | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; [illegible] | 1000 м2 покрытия | 0,12 | 4 013,16 | | | ТЕР27-06-021-01 | | 0,02 |
| | | ЗП | | | 0,81 | 2 | 0,19 | 25,41 | 4,94 | |
| | | ЭМ | | | 3,10 | 2 | 0,74 | 2,1 | 1,56 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 2 | | 25,41 | | |
| | | МР | | | 4 009,25 | 2 | 962,23 | 11,83 | 11 383,06 | |
| | | НР от ФОТ | % | 126 | | | 0,24 | 126 | 6,22 | |
| | | СП от ФОТ | % | 95 | | 0,85 | 0,15 | 95*0.85 | 3,99 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **963,55** | | **11 399,77** | |
| **43** | **ТССЦ-410-0005** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, [illegible] | т | -2,904 | 3 917,12 | | -961,63 | | **-11 375,32** | |
| **44** | **ТССЦ-410-0007** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, [illegible] | т | 2,904 | 3 900,05 | | 1 402,86 | | **11 325,75** | |
| **Итого по разделу 4 Устройство асфальтового подъезда к туалету 120 м2** | | | | | | | | | **204 597,76** | |
| **Раздел 5. Наружное водоотведение** | | | | | | | | | | |
| **45** | **ТЕР01-01-009-20** | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2(50*1.5*0.8) | 1000 м3 грунта | 0,06 | 3 922,59 | | | ТЕР01-01-009-20 | | 2,32 |
| | | ЗП | | | | | | 25,41 | | |
| | | ЭМ | | | 3 922,59 | | 235,36 | 6,07 | 1 428,61 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | (487,76) | | (29,27) | 25,41 | (743,64) | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 26,93 | 92 | 684,15 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46 | | 0,85 | 11,44 | 46*0.85 | 290,76 | |
| | | **Всего по позиции** | | | | | **273,73** | | **2 403,52** | |
| **46** | **ТЕР23-01-001-01** | Устройство основания под трубопроводы песчаного (50*0,10 | 10 м3 основания | 0,5 | 877,06 | | | ТЕР23-01-001-01 | | 5,1<br>0,18 |
| | | ЗП | | | 77,83 | | 38,92 | 25,41 | 988,83 | |
| | | ЭМ | | | 31,10 | | 15,55 | 18,39 | 285,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НДС 20% от 528833,88 | | | | | | | | | 105 766,78 | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **634 600,66** | |

Составил: Название организации (тел.: )

Проверил: Название организации (тел.: )

Согласовано в сумме 634 600,66
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
05.08. 2021 г.

Исполнитель:
Захарова Т.Л.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»