«СОГЛАСОВАНО» **«УТВЕРЖДАЮ»**

_____ _____

"____" _____ 20___ г. "____" _____ 20___ г.

Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на устройство площадки для установки модульного стационарного туалета МБУК "Киреевский ГПКО" (МО г. Киреевск Киреевского района)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

п/о 5050 пов 12.08.2021г.

Сметная стоимость: **299,706 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **43,460 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **200,430 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на квартал 20 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Наружное водоснабжение										
1	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (45м*0,6м*1,7м)	*1000 м3 грунта*	0,0459	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*2,44*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		128,57	16,79	2 158,64	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(26,42)	25,41	(671,33)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			24,31	92	617,62	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	10,33	46*0.85	262,49	
		Всего по позиции					**163,21**		**3 038,75**	
2	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	*100 м3 грунта*	0,01377	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66		15,46	25,41	392,81	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			13,76	89	349,60	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	5,26	40*0.85	133,56	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,12*
		Всего по позиции					**34,48**		**875,97**	
3	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	*10 м3 основания*	0,27	877,06			ТЕР23-01-001-01		*0,09*

Захарова Т.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			77,83		21,01	25,41	533,97	
		ЭМ			31,10		8,40	18,39	154,42	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,89)	25,41	(22,57)	
		МР			768,13		207,40	6,41	1 329,40	
		НР от ФОТ	%	117			25,62	117	651,15	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	13,78	74*0.85	350,06	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,75*
		Всего по позиции					**276,21**		**3 019,00**	
4	**ТЕР22-01-021-01**	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм	*1 км трубопровода*	0,045	30 427,40			ТЕР22-01-021-01		*0,96*
		ЗП			1 741,90		78,39	25,41	1 991,78	
		ЭМ			2 253,42		101,40	7,81	791,96	
		в т.ч. ЗПМ			(267,1)		(12,02)	25,41	(305,42)	
		МР			26 432,08		1 189,44	1,85	2 200,47	
		НР от ФОТ	%	117			105,78	117	2 687,72	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	56,87	74*0.85	1 444,94	
		ЗТР	*чел.-ч*							*9,03*
		Всего по позиции					**1 531,88**		**9 116,87**	
5	**507-0591**	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	*10 м*	-4,545	261,63		-1 189,11	483,61	**-2 198,01**	
6	**Прайс**	Трубы ПНД ф32 Ц=47,9/1,2*1,02	*м*	45,45				40,72	**1 850,72**	
7	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний (на обратную засыпку)	*м3*	2,97	69,83		207,40	447,33	**1 328,57**	
8	**ТЕР22-03-002-01**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	*10 фасонных частей*	0,5	380,83			ТЕР22-03-002-01		*1,31*
		ЗП			40,70		20,35	25,41	517,10	
		ЭМ			257,82		128,91	8,24	1 062,22	
		в т.ч. ЗПМ			(32,94)		(16,47)	25,41	(418,51)	
		МР			82,31		41,16	5,63	231,70	
		НР от ФОТ	%	117			43,08	117	1 094,66	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	23,16	74*0.85	588,50	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,4*
		Всего по позиции					**256,66**		**3 494,18**	
9	**507-0775**	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	*10 шт.*	-0,5	82,31		-41,16	463,46	**-231,73**	
10	**Прайс**	Муфта разъемная ПНД ф32*25 Ц=171,7/1,2*1,02	*шт*	2				145,95	**291,90**	
11	**Прайс**	Переход ПНД ф32*25 Ц=81,4/1,2*1,02	*шт*	2				69,19	**138,38**	
12	**Прайс**	Отвод ПНД ф32 90гр. Ц=145,6/1,2*1,02	*шт*	1				123,76	**123,76**	
13	**ТЕР22-03-002-02**	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	*10 фасонных частей*	0,1	815,21			ТЕР22-03-002-02		*0,38*
		ЗП			60,12		6,01	25,41	152,77	
		ЭМ			379,69		37,97	8,24	312,87	
		в т.ч. ЗПМ			(48,46)		(4,85)	25,41	(123,14)	
		МР			375,40		37,54	5,22	195,95	

Захарова Л.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	117			12,71	117	322,81	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	6,83	74*0.85	173,55	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,71*
		Всего по позиции					**101,06**		**1 157,95**	
14	**507-0880**	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм	*10 шт.*	-0,1	375,40		-37,54	1958,21	**-195,82**	
15	**Прайс**	Тройник ПНД ф32 Ц=159,5/1,2*1,02	*шт*	1				135,58	**135,58**	
16	**ТЕР22-06-005-01**	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32 мм	*1 врезка*	1	88,67			ТЕР22-06-005-01		*0,37*
		ЗП			14,53		14,53	25,41	369,21	
		ЭМ			55,73		55,73	9,31	518,85	
		в т.ч. ЗПМ			(4,67)		(4,67)	25,41	(118,66)	
		МР			18,41		18,41	8,34	153,53	
		НР от ФОТ	%	117			22,46	117	570,81	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	12,08	74*0.85	306,87	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,46*
		Всего по позиции					**123,21**		**1 919,27**	
17	**103-0139**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	*м*	-0,4	36,68		-14,67	319,54	**-127,82**	
18	**ТССЦ-103-0132**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	*м*	0,4	18,29		7,32	162,59	**65,04**	
19	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	*1000 м3 грунта*	0,04134	476,82			ТЕР01-01-033-01		*0,31*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		19,71	16,19	319,13	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(3,41)	25,41	(86,54)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			3,14	92	79,62	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	1,33	46*0.85	33,84	
		Всего по позиции					**24,18**		**432,59**	
20	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	*1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	0,05	23,84			ТЕР01-01-036-01		*0,02*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			23,84		1,19	16,19	19,30	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(0,21)	25,41	(5,23)	
		МР								

Исполнитель: Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	92			0,19	92	4,81	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,08	46*0.85	2,04	
		Всего по позиции					**1,46**		**26,15**	
Итого по разделу 1 Наружное водоснабжение									**24 261,31**	
Раздел 2. Наружняя канализация										
21	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (11*0,7*2,5)	*1000 м3 грунта*	0,01925	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*1,02*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		53,92	16,79	905,31	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(11,08)	25,41	(281,55)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			10,19	92	259,03	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	4,33	46*0.85	110,09	
		Всего по позиции					**68,44**		**1 274,43**	
22	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	*100 м3 грунта*	0,005775	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66		6,48	25,41	164,74	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			5,77	89	146,62	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	2,20	40*0.85	56,01	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,89*
		Всего по позиции					**14,45**		**367,37**	
23	**ТЕР23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	*10 м3 основания*	0,077	877,06			ТЕР23-01-001-01		*0,03*
		ЗП			77,83		5,99	25,41	152,28	
		ЭМ			31,10		2,39	18,39	44,04	
		в т.ч. ЗПМ			(3,29)		(0,25)	25,41	(6,44)	
		МР			768,13		59,15	6,41	379,12	
		НР от ФОТ	%	117			7,30	117	185,70	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	3,93	74*0.85	99,83	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,79*
		Всего по позиции					**78,76**		**860,97**	
24	**ТЕР23-01-020-01**	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм	*100 м трубопроводов*	0,11	586,30			ТЕР23-01-020-01		*0,45*
		ЗП			232,69		25,60	25,41	650,39	
		ЭМ			347,24		38,20	8,51	325,05	
		в т.ч. ЗПМ			(43,9)		(4,83)	25,41	(122,71)	
		МР			6,37		0,69	18,3	12,83	
		НР от ФОТ	%	117			35,60	117	904,53	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	19,14	74*0.85	486,28	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,98*
		Всего по позиции					**119,23**		**2 379,08**	
25	**Прайс**	Труба канализационная SN ф110 (рыжая) Цена 343,18/1,2*1,02	*м*	11				291,7	**3 208,70**	

Исполнитель: Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**Прайс**	Отвод канализационный SN ф110 (рыжая) Цена 246,73/1,2*1,02	*шт*	1				209,72	**209,72**	
27	**ТЕР23-04-008-01**	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	*1 врезка*	1	186,59			ТЕР23-04-008-01		
		ЗП			142,80		142,80	25,41	3 628,55	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			43,79		43,79	7,87	344,63	
		НР от ФОТ	%	117			167,08	117	4 245,40	
		СП от ФОТ	%	74		0,85	89,82	74*0.85	2 282,36	
		ЗТР	*чел.-ч*							*16,84*
		Всего по позиции					**443,49**		**10 500,94**	
28	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	*100 м3 грунта*	0,0077	620,39			ТЕР01-02-061-01		
		ЗП			620,39		4,78	25,41	121,38	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			4,25	89	108,03	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	1,63	40*0.85	41,27	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,68*
		Всего по позиции					**10,66**		**270,68**	
29	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	0,847	69,83		59,15	447,33	**378,89**	
30	**ТЕР01-01-033-01**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	*1000 м3 грунта*	0,018136	476,82			ТЕР01-01-033-01		*0,14*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			476,82		8,65	16,19	140,00	
		в т.ч. ЗПМ			(82,38)		(1,49)	25,41	(37,96)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,37	92	34,92	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,58	46*0.85	14,84	
		Всего по позиции					**10,60**		**189,76**	
31	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	*1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	0,02	23,84			ТЕР01-01-036-01		*0,01*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			23,84		0,48	16,19	7,72	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(0,08)	25,41	(2,09)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			0,07	92	1,92	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,03	46*0.85	0,82	
		Всего по позиции					**0,58**		**10,46**	

Исполнитель: Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Наружняя канализация									**19 651,00**	
Раздел 3. Наружное освещение										
32	**ТЕР33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием	*1000 м*	0,034	11 641,25			ТЕР33-04-017-01		*1,26*
		ЗП			579,98		19,72	25,41	501,07	
		ЭМ			3 064,66		104,20	7,56	787,74	
		в т.ч. ЗПМ			(369,2)		(12,55)	25,41	(318,97)	
		МР			7 996,61		271,88	4,41	1 199,01	
		НР от ФОТ	%	103			33,24	103	844,64	
		СП от ФОТ	%	60		0,85	16,46	60*0.85	418,22	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,22*
		Всего по позиции					**445,50**		**3 750,68**	
33	**Счёт**	Провод СИП4 2*16 Цена 42,53/1,2*1,02	*м*	34				36,15	**1 229,10**	
34	**Счёт**	Кронштейн СА -1500 Цена 305/1,2*1,02	*шт*	4				259,25	**1 037,00**	
35	**Счёт**	Зажим анкерный DN123 Цена 101,95/1,2*1,02	*шт*	21				86,66	**1 819,86**	
36	**ТЕР33-04-013-01**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	*1 ответвление*	1	72,12			ТЕР33-04-013-01		*0,63*
		ЗП			14,76		14,76	25,41	375,05	
		ЭМ			57,36		57,36	8,71	499,61	
		в т.ч. ЗПМ			(5,92)		(5,92)	25,41	(150,43)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	103			21,30	103	541,24	
		СП от ФОТ	%	60		0,85	10,55	60*0.85	267,99	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,74*
		Всего по позиции					**103,97**		**1 683,89**	
37	**Счёт**	Провод СИП4 2*16 Цена 42,53/1,2*1,02	*м*	5				36,15	**180,75**	
38	**ТЕРм08-02-147-01**	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	*100 м кабеля*	0,21	164,68			ТЕРм08-02-147-01		*0,04*
		ЗП			83,43		17,52	25,41	445,19	
		ЭМ			51,77		10,87	7,42	80,67	
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)		(0,53)	25,41	(13,45)	
		МР			29,48		6,19	9,8	60,67	
		НР от ФОТ	%	97			17,51	97	444,88	
		СП от ФОТ	%	51			9,21	51	233,91	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,95*
		Всего по позиции					**61,30**		**1 265,32**	
39	**Счёт**	Провод СИП4 2*16 Цена 42,53/1,2*1,02	*м*	21				36,15	**759,15**	
40	**Счёт**	Крепление фасадное КФК12-47.1 Цена 110,76/1,2*1,02	*шт*	21				94,15	**1 977,15**	
41	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат	*1 шт.*	1	10,78			ТЕРм08-03-575-01		
		ЗП			10,38		10,38	25,41	263,76	
		ЭМ								

исполнитель
Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР			0,40		0,40	18,43	7,37	
		НР от ФОТ	%	97			10,07	97	255,85	
		СП от ФОТ	%	51			5,29	51	134,52	
		ЗТР	*чел.-ч*							*1,12*
		Всего по позиции					**26,14**		**661,50**	
42	**Счёт**	Выключатель авт. 1п 40А ВА47 Цена 179/1.2*1.02	*шт*	1				152,15	**152,15**	
Итого по разделу 3 Наружное освещение									**14 516,56**	
Раздел 4. Устройство тротуара шириной 1200мм и площадки возле туалета										
43	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	*1000 м3 грунта*	0,012	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*0,64*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		33,61	16,79	564,35	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(6,91)	25,41	(175,51)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			6,36	92	161,47	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	2,70	46*0.85	68,62	
		Всего по позиции					**42,67**		**794,44**	
44	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	*100 м3 грунта*	0,0036	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66		4,04	25,41	102,70	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			3,60	89	91,40	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	1,37	40*0.85	34,92	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,55*
		Всего по позиции					**9,01**		**229,02**	
45	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,04	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		*0,82*
		ЗП			182,88		7,32	25,41	185,88	
		ЭМ			3 314,87		132,59	9,86	1 307,38	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(10,42)	25,41	(264,65)	
		МР			9,10		0,36	18,3	6,67	
		НР от ФОТ	%	126			22,35	126	567,67	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	14,33	95*0.85	363,80	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,97*
		Всего по позиции					**176,95**		**2 431,40**	
46	**ТССЦ-408-0018**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	*м3*	5,04	97,12		489,48	948,45	**4 780,19**	

исполнитель:
Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из мучки 10см	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,04	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		*0,56*
		ЗП			117,74		4,71	25,41	119,67	
		ЭМ			2 132,93		85,32	10,57	901,80	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(6,64)	25,41	(168,72)	
		МР			6,50		0,26	18,3	4,76	
		НР от ФОТ	%	126			14,30	126	363,37	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	9,17	95*0.85	232,87	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,63*
		Всего по позиции					**113,76**		**1 622,47**	
48	**ТССЦ-409-0092**	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	*м3*	4,4	61,17		269,15	949,12	**4 176,13**	
49	**ТЕР27-07-005-02**	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт	*10 м2*	4	124,44			ТЕР27-07-005-02		*0,24*
		ЗП			107,73		430,92	25,41	10 949,68	
		ЭМ			12,96		51,84	9,25	479,52	
		в т.ч. ЗПМ			(0,61)		(2,44)	25,41	(62)	
		МР			3,75		15,00	7,23	108,44	
		НР от ФОТ	%	113			489,70	113	12 443,20	
		СП от ФОТ	%	77		0,85	283,63	77*0.85	7 207,14	
		ЗТР	*чел.-ч*							*47,2*
		Всего по позиции					**1 271,09**		**31 187,98**	
50	**Прайс**	Плитка тротуарная 200*100*60 цена 600/1,2*1,02	*м2*	40,8				510	**20 808,00**	
51	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	*1000 м3 грунта*	0,0036	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*0,19*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		10,08	16,79	169,31	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(2,07)	25,41	(52,65)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			1,90	92	48,44	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	0,81	46*0.85	20,59	
		Всего по позиции					**12,79**		**238,34**	
52	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	*100 м3 материала основания (в плотном теле)*	0,009	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		*0,19*
		ЗП			182,88		1,65	25,41	41,82	
		ЭМ			3 314,87		29,83	9,86	294,16	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(2,34)	25,41	(59,55)	
		МР			9,10		0,08	18,3	1,50	
		НР от ФОТ	%	126			5,03	126	127,73	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	3,22	95*0.85	81,86	

Исполнитель: Захарова Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,22*
		Всего по позиции					**39,81**		**547,07**	
53	**ТССЦ-408-0018**	(прим.)Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	*м3*	1,134	97,12		110,13	948,45	**1 075,54**	
54	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	*100 м бортового камня*	0,45	3 638,64			ТЕР27-02-010-02		*0,31*
		ЗП			601,03		270,46	25,41	6 872,48	
		ЭМ			62,84		28,28	9,95	281,37	
		в т.ч. ЗПМ			(8,58)		(3,86)	25,41	(98,11)	
		МР			2 974,77		1 338,65	8,14	10 896,58	
		НР от ФОТ	%	126			345,64	126	8 782,94	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	221,51	95*0.85	5 628,75	
		ЗТР	*чел.-ч*							*34,24*
		Всего по позиции					**2 204,54**		**32 462,12**	
55	**401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	-2,655	472,83		-1 255,36	3923,24	**-10 416,20**	
56	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	-0,027	438,09		-11,83	3602,85	**-97,28**	
57	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	*м3*	0,0072	438,09		3,15	3602,85	**25,94**	
58	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	1,08	472,83		510,66	3923,24	**4 237,10**	
59	**403-8023**	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	*шт.*	45				168,94	**7 602,30**	
60	**ТЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	*100 м3 грунта*	0,00315	620,39			ТЕР01-02-061-01		
		ЗП			620,39		1,95	25,41	49,66	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			1,74	89	44,20	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	0,66	40*0.85	16,88	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,28*
		Всего по позиции					**4,35**		**110,74**	
Итого по разделу 4 Устройство тротуара шириной 1200мм и площадки возле туалета									**101 815,31**	
Раздел 5. Устройство бетонной площадки под модульный туалет размером 5,25м*7,4м										
61	**ТЕР01-01-009-23**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (5,25*7,4*0,3)	*1000 м3 грунта*	0,011655	2 801,03			ТЕР01-01-009-23		*0,62*
		ЗП						25,41		
		ЭМ			2 801,03		32,65	16,79	548,13	
		в т.ч. ЗПМ			(575,6)		(6,71)	25,41	(170,47)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			6,17	92	156,83	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	2,62	46*0.85	66,65	
		Всего по позиции					**41,44**		**771,61**	
62	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	*100 м3 грунта*	0,003497	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		

Исполнитель Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1 122,66		3,93	25,41	99,76	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			3,50	89	88,79	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	1,34	40*0.85	33,92	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,54*
		Всего по позиции					**8,77**		**222,47**	
63	**ТЕР08-01-002-01**	Устройство основания : песчаного 150мм	*1 м3 основания*	5,8275	134,73			ТЕР08-01-002-01		*1,69*
		ЗП			17,55		102,27	25,41	2 598,77	
		ЭМ			33,19		193,41	6,16	1 191,43	
		в т.ч. ЗПМ			(2,84)		(16,55)	25,41	(420,51)	
		МР			83,99		489,46	6,43	3 147,15	
		НР от ФОТ	%	110			130,70	110	3 321,21	
		СП от ФОТ	%	69		0,85	69,69	69*0.85	1 770,81	
		ЗТР	*чел.-ч*							*13,4*
		Всего по позиции					**985,53**		**12 029,37**	
64	**ТЕР08-01-002-02**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	*1 м3 основания*	5,8275	235,94			ТЕР08-01-002-02		*3.15*
		ЗП			18,31		106,70	25,41	2 711,30	
		ЭМ			58,18		339,04	6,49	2 200,41	
		в т.ч. ЗПМ			(5,19)		(30,24)	25,41	(768,53)	
		МР			159,45		929,20	6,98	6 485,77	
		НР от ФОТ	%	110			150,63	110	3 827,81	
		СП от ФОТ	%	69		0,85	80,32	69*0.85	2 040,92	
		ЗТР	*чел.-ч*							*13,99*
		Всего по позиции					**1 605,89**		**17 266,21**	
65	**ТЕР06-01-015-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок (38,85м2*1,95кг/м2)	*1 т*	0,07576	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		*0,01*
		ЗП			104,66		7,93	25,41	201,48	
		ЭМ			27,45		2,08	12,02	25,00	
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)		(0,15)	25,41	(3,89)	
		МР			5 689,98		431,07	11,93	5 142,69	
		НР от ФОТ	%	102			8,24	102	209,48	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	3,98	58*0.85	101,25	
		ЗТР	*чел.-ч*							*0,96*
		Всего по позиции					**453,30**		**5 679,90**	
66	**204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	-0,0758	5 416,20		-410,55	66288,7	**-5 024,68**	
67	**ТССЦ-204-0084**	Сетка из проволоки холоднотянутой	*т*	0,0758	8 489,38		643,50	78382,4	**5 941,39**	
68	**ТЕР06-01-001-01**	Устройство бетонной подготовки (средняя толщина 250 мм - 38,85*0,25)	*100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в дэле*	0,097	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		*1,75*
		ЗП			1 312,20		127,28	25,41	3 234,27	
		ЭМ			1 377,50		133,62	9,88	1 320,14	
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)		(22,03)	25,41	(559,9)	

Исполнитель: Захарова Т.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			61 972,90		6 011,37	6,14	36 909,82	
		НР от ФОТ	%	102			152,30	102	3 870,05	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	73,61	58*0.85	1 870,53	
		ЗТР	*чел.-ч*							*17,46*
		Всего по позиции					**6 498,18**		**47 204,81**	
69	**401-0061**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	*м3*	-9,894	581,57		-5 754,05	3498,24	**-34 611,59**	
70	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	*м3*	9,894	472,83		4 678,18	3923,24	**38 816,54**	
71	**ТЕР01-02-027-04**	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	*1000 м2 спланированной площади*	0,0268	797,00			ТЕР01-02-027-04		
		ЗП			797,00		21,36	25,41	542,75	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,41		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			19,01	89	483,05	
		СП от ФОТ	%	41		0,85	7,44	41*0.85	189,15	
		ЗТР	*чел.-ч*							*2,68*
		Всего по позиции					**47,81**		**1 214,95**	
Итого по разделу 5 Устройство бетонной площадки под модульный туалет размером 5,25м*7,4м									**89 510,97**	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									173 645,28	
Накладные расходы									48 939,22	
Сметная прибыль									27 170,65	
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы									247 828,34	
Итого Монтажные работы									1 926,81	
Итого									249 755,15	
В том числе:										
Основная заработная плата									37 970,27	
Материалы									118 264,48	
Машины и механизмы									17 410,53	
в том числе заработная плата машинистов									5 489,49	
Накладные расходы									48 939,22	
Сметная прибыль									27 170,65	
НДС 20% от 249755,15									49 951,03	
ВСЕГО по смете									**299 706,18**	

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Захарова Т.Ю.

Согласовано в сумме 299706 18
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
12.02.2021.