повт. 14.10

< 300 * 2 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

муниципального образования город Новомосковск

_____Ф.С. Сизов

«_____»_____2021г.

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Северодонецкая, д.4.

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Северодонецкая, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Северодонецкая, д.4.

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:	**3 707 846.64** руб.
в т.ч. оборудования:	**2 158.406** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.295** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**62.374** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство основания детской площадки: - S=300м2									
		Бордюры -70мп									
1.	Е01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2(нарезка корыта)	1000 м3 грунта	0.006128	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Эксплуатация машин			2 563.10		15.71		13.24	207.96	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		3.15		25.64	80.72	
		Накладные расходы	%		92		2.90		92	74.26	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		1.23		39.1	31.56	
							19.84			**313.77**	
2.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (грунт)	1 т груза	8.5792	4.71		40.41	Т03-21-01-005	14.16	572.18	
		Объем: 6.128*1.4									

Исполнитель:
Архипова И.Г.

7639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40.41			**572.18**	
3.	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0123	3 506.85			E27-04-001-04			
		Объем: 70*0.25*0.07									
		Зарплата рабочих			182.88		2.25		25.64	57.68	
		Эксплуатация машин			3 314.87		40.77		10.02	408.54	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		3.20		25.64	82.12	
		Материальные ресурсы			9.10		0.11		19.33	2.16	
		Накладные расходы	%		126		6.87		126	176.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		4.40		80.75	112.89	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							0.2975
							54.40			**757.42**	**0.2975**
4.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	1.5498	97.12		150.52	[цена]	964.2	1 494.32	
		Объем: 1.23*1.26									
5.	E27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.7	3 638.64			E27-02-010-02			
		Зарплата рабочих			601.03		420.72		25.64	10 787.29	
		Эксплуатация машин			62.84		43.99		10.25	450.88	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.58		6.01		25.64	153.99	
		Материальные ресурсы			2 974.77		2 082.34		8.64	17 991.41	
	c413-9010	Камни бортовые	м	70							
		Накладные расходы	%		126		537.68		126	13 786.01	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		344.58		80.75	8 835.08	
		Затраты труда	чел-ч	76.08							53.256
							3 429.31			**51 850.67**	**53.256**
6.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс B15 (M200)	м3	-4.13	472.83		-1 952.79	[цена]	4 135.74	-17 080.61	
		Объем: (0.7)*(-5.9)									
7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс B15 (M200)	м3	1.68	472.83		794.35	[цена]	4 135.74	6 948.04	
		Объем: 70*0.024									
8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0.042	438.09		-18.40	[цена]	4 342.35	-182.38	
		Объем: (0.7)*(-0.06)									
9.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0112	438.09		4.91	[цена]	4 342.35	48.63	
		Объем: 70*0.00016									

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	25.29		1 770.30	[цена]	214.3	15 001.00	
	основание детской площадки										
11.	Е01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2(нарезка корыта)	1000 м3 грунта	0.096	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Объем: 300*0.32									
		Эксплуатация машин			2 563.10		246.06		13.24	3 257.80	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		49.32		25.64	1 264.59	
		Накладные расходы	%		92		45.37		92	1 163.42	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		19.28		39.1	494.45	
							310.72			**4 915.68**	
12.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	134.4	4.71		633.02	Т03-21-01-005	14.16	8 963.62	
		Объем: 96*1.4									
							633.02			**8 963.62**	
13.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.1									
		Зарплата рабочих			117.74		35.32		25.64	905.66	
		Эксплуатация машин			2 132.93		639.88		10.73	6 865.90	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		49.80		25.64	1 276.87	
		Материальные ресурсы			6.50		1.95		19.33	37.69	
		Накладные расходы	%		126		107.25		126	2 749.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		68.73		80.75	1 762.39	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							4.716
							853.14			**12 321.63**	**4.716**
14.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	33	41.69		1 375.77	[цена]	727.83	24 018.39	
		Объем: 30*1.1									
15.	Е27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
16. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									
17. Е27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.45	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 300*0.15									
		Зарплата рабочих			182.88		82.30		25.64	2 110.07	
		Эксплуатация машин			3 314.87		1 491.69		10.02	14 946.75	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		117.17		25.64	3 004.26	
		Материальные ресурсы			9.10		4.10		19.33	79.16	
		Накладные расходы	%		126		251.33		126	6 444.06	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		161.07		80.75	4 129.82	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							10.886
							1 990.48			**27 709.85**	**10.886**
18. С408-0019		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	56.7	96.94		5 496.50	[цена]	934.45	52 983.32	
		Объем: 45*1.26									
19. Е27-04-016-04		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
20. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									

Исполнитель:
Аржипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.21	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.07									
		Зарплата рабочих			117.74		24.73		25.64	633.96	
		Эксплуатация машин			2 132.93		447.92		10.73	4 806.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		34.86		25.64	893.81	
		Материальные ресурсы			6.50		1.37		19.33	26.39	
		Накладные расходы	%		126		75.08		126	1 924.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		48.12		80.75	1 233.67	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							3.3012
							597.21			**8 625.14**	**3.3012**
22.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	23.1	41.69		963.04	[цена]	727.83	16 812.87	
		Объем: 21*1.1									
	покрытие в резиновой плитке S=300м2										
23.	Е27-07-003-01	Устройство покрытий из плиток резиновых 500х500х40 мм	100 м2 тротуара	3	8 271.71			Е27-07-003-01			
		Начисления: Н48= 0									
		Зарплата рабочих			380.89		1 142.67		25.64	29 298.06	
		Эксплуатация машин			449.38		1 348.14		5.42	7 306.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.17		15.51		25.64	397.68	
		Материальные ресурсы			7 441.44				11.41		
		Накладные расходы	%		113		1 308.74		113	33 556.19	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		758.03		65.45	19 435.86	
		Затраты труда	чел-ч	49.92							149.76
							4 557.58			**89 597.03**	**149.76**
24.	С.Коммер. предл	Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2	м2	300	1 776.50		532 950.00	2090/1,2*1,02 [цена]	1 776.5	532 950.00	
25.	Т03-02-02-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2)	1 т груза	8.4	27.74		233.02	Т03-02-02-030	14.45	3 367.08	
		Объем: 300*28/1000									
							233.02			**3 367.08**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**906.26**			**12 900.26**	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**557 703.92**			**875 283.92**	
	справочно										

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы						**546 297.55**			**667 921.01**	
	Оплата труда рабочих						**1 845.07**			**47 307.50**	
	Эксплуатация машин						**5 467.02**			**55 078.21**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**312.82**			**8 020.54**	
	Накладные расходы						**2 550.68**			**65 399.12**	
	Сметная прибыль						**1 543.62**			**39 578.08**	
	НДС			**20**			**111 540.78**			**175 056.78**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						**669 244.70**			**1 050 340.70**	
	Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке										
26.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание Объем: 2+2+4+1+17+8+3	100 столбов	0.37	3 872.59			E09-08-001-01			
		Зарплата рабочих			284.05		105.10		25.64	2 694.73	
		Эксплуатация машин			3 344.82		1 237.58		7	8 663.08	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		93.97		25.64	2 409.36	
		Материальные ресурсы			243.72		90.18		9.89	891.84	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	37							
	с401-9021	Бетон	м3	2.3458							
		Накладные расходы	%		93		185.14		93	4 746.80	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		104.91		52.7	2 689.86	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							13.187
							1 722.90			**19 686.31**	**13.187**
27.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)) Объем: 0.0707*(1*1+1*0.65)+0.0314*(4*0.6+19*0.4)+0.2826*(2*0.7+1*0.55)+2*0.76*0.26*0.65	м3	1.2386	472.83		585.65	[цена]	4 135.74	5 122.53	
28.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка-балансир "Подсолнух" (2 опоры D200 /глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	1	40 009.25		40 009.25	46060/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	40 009.25	40 009.25	
29.	С.Коммер. предл Оборудование	Качели (гибкая подвеска) с сидением гнездо , (2опоры D600мм /глубина бетонирования Б700мм, бетон плотный В20 (М250)))	шт	1	186 582.44		186 582.44	214800/1, 2*1,012* 1,03 [цена]	186 582.44	186 582.44	
30.	С.Коммер. предл Оборудование	Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением люлькака , (4 опоры D200мм /глубина бетонирования Б600мм, бетон плотный В20 (М250))	шт	1	106 711.61		106 711.61	122850/1, 2*1,012* 1,03 [цена]	106 711.61	106 711.61	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	С.Коммер. предл	Сиденье фанерное на гибком подвесе для качели	шт	1	10 081.00		10 081.00	11860/1,2 *1,02 [цена]	10 081	10 081.00	
32.	С.Коммер. предл	Сиденье фанерное с бортиком на гибком подвесе для качели	шт	1	13 115.50		13 115.50	15430/1,2 *1,02 [цена]	13 115.5	13 115.50	
33.	С.Коммер. предл Оборудование	Карусель с полом из резиновой крошки , (опора D600/глубина бетонирования Б550 (В20))	шт	1	303 491.80		303 491.80	349390/1, 2*1,03* 1,012 [цена]	303 491.8	303 491.80	
34.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс Крепость , состоящий из элементов: опорная башня , лесенка, наклонная лазательная сетка, 2 горки..(17 опор D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	1	791 238.10		791 238.10	910900/1, 2*1,012* 1,03 [цена]	791 238.1	791 238.10	
35.	С.Коммер. предл Оборудование	Спортивный комплекс Воркаут.(8 опор D300/глубина бетонирования Б1000 (В20))	шт	1	215 594.79		215 594.79	248200/1, 2*1,012* 1,03 [цена]	215 594.79	215 594.79	
36.	С.Коммер. предл Оборудование	Пространственная канатная конструкция,(1 опора D300/глубина бетонирования Б650 (В20)) +2шт под закладные 760/Б650	шт	1	373 981.40		373 981.40	430540/1, 2*1,03* 1,012 [цена]	373 981.4	373 981.40	
37.	С.Коммер. предл Оборудование	Стенд (2 опоры D300/глубина бетонирования Б650 (В20))	шт	1	30 402.17		30 402.17	35000/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	30 402.17	30 402.17	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**2 073 516.62**			**2 096 016.90**	
	Материалы						**23 872.33**			**29 210.87**	
	Оборудование						**2 048 011.56**			**2 048 011.56**	
	Оплата труда рабочих						**105.10**			**2 694.73**	
	Эксплуатация машин						**1 237.58**			**8 663.08**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**93.97**			**2 409.36**	
	Накладные расходы						**185.14**			**4 746.80**	
	Сметная прибыль						**104.91**			**2 689.86**	
	НДС			**20**			**414 703.32**			**419 203.38**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС						**2 488 219.94**			**2 515 220.28**	

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание(глубина бетонирования с учетом снования под опору): Скамья со спинкой на металлических ножках - 3шт (точек опоры:4шт:Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная :Древесина хвойных пород Металлические элементы покрытые порошковой краской , -2шт (опора-1шт: Д=200мм глубиной 400мм)	100 столбов	0.14	3 872.59			E09-08-001-01			
		Объем: 4*3+2									
		Зарплата рабочих			284.05		39.77		25.64	1 019.63	
		Эксплуатация машин			3 344.82		468.27		7	3 277.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		35.56		25.64	911.65	
		Материальные ресурсы			243.72		34.12		9.89	337.45	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	14							
	с401-9021	Бетон	м3	0.8876							
		Накладные расходы	%		93		70.06		93	1 796.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		39.70		52.7	1 017.78	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							4.9896
							651.92			**7 448.87**	**4.9896**
39.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.176	472.83		83.22	[цена]	4 135.74	727.89	
		Объем: 0.0314*0.4*(2+12)									
40.	С.Коммер. предл Оборудование	Диван парковый со спинкой на металлических ножках , габариты изделия: 1800х593х812	шт	3	22 436.80		67 310.40	25830/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	22 436.8	67 310.40	
41.	С.Коммер. предл Оборудование	Урна уличная, габариты 0,5х0,3х1 м ,точек опоры-1шт	шт	2	21 542.11		43 084.22	24800/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	21 542.11	43 084.22	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**111 129.76**			**118 571.38**	
	Материалы						**117.34**			**1 065.34**	
	Оборудование						**110 394.62**			**110 394.62**	
	Оплата труда рабочих						**39.77**			**1 019.63**	
	Эксплуатация машин						**468.27**			**3 277.92**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**35.56**			**911.65**	
	Накладные расходы						**70.06**			**1 796.09**	
	Сметная прибыль						**39.70**			**1 017.78**	
	НДС			**20**			**22 225.95**			**23 714.28**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС						**133 355.71**			**142 285.66**	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**2 737 856.19**			**2 974 644.47**	**258.85**

Исполнитель: Архипова М.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**2 158 406.18**			**2 158 406.18**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**2 158 406.18**			**2 158 406.18**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**576 568.73**			**786 453.38**	**240.67**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**10 425.00**			**116 160.32**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 11; %=126 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=113 - по стр. 23)						**2 550.68**			**65 399.12**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 1, 11; %=80.75 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=65.45 - по стр. 23)						**1 543.62**			**39 578.08**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**580 663.03**			**891 430.58**	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**1 975.02**			**16 884.65**	**18.177**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 26, 38)						**255.20**			**6 542.89**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 26, 38)						**144.61**			**3 707.64**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**2 374.83**			**27 135.18**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**906.26**			**12 900.26**	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**2 742 350.30**			**3 089 872.20**	
	Материалы						**570 287.22**			**698 197.22**	
	Оборудование						**2 158 406.18**			**2 158 406.18**	
	Оплата труда рабочих						**1 989.94**			**51 021.86**	
	Эксплуатация машин						**7 172.87**			**67 019.21**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**442.35**			**11 341.55**	
	Накладные расходы						**2 805.88**			**71 942.01**	
	Сметная прибыль						**1 688.23**			**43 285.72**	
	НДС			**20**			**548 470.06**			**617 974.44**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						**3 290 820.36**			**3 707 846.64**	

Заказчик: **Необходимость использования материалов и оборудования, указанных в смете и их стоимость, подтверждаю**

Начальник управления ЖКХ администрации
муниципального образования город Новомосковск А.М. Погибелев

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 3707846,64 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
14.10.2021 г