< 300 * 2 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

муниципального образования город Новомосковск

_____Ф.С. Сизов

«_____»_____2021г.

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.26

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.26

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:	**2 840 614.85** руб.
в т.ч. оборудования:	**1 440.340** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.312** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**66.513** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство основания детской площадки: - S=300м2									
		Бордюры -70мп									
1.	Е01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2 (нарезка траншеи под установку бортового камня)	1000 м3 грунта	0.006128	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Эксплуатация машин			2 563.10		15.71		13.24	207.96	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		3.15		25.64	80.72	
		Накладные расходы	%		92		2.90		92	74.26	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		1.23		39.1	31.55	
							19.84			**313.77**	
2.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (грунт)	1 т груза	8.5792	4.71		40.41	Т03-21-01-005	14.16	572.18	

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Ч.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 6.128*1.4									
							40.41			**572.18**	
3.	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0123	3 506.85			E27-04-001-04			
		Объем: 70*0.25*0.07									
		Зарплата рабочих			182.88		2.25		25.64	57.68	
		Эксплуатация машин			3 314.87		40.77		10.02	408.54	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		3.20		25.64	82.12	
		Материальные ресурсы			9.10		0.11		19.33	2.16	
		Накладные расходы	%		126		6.87		126	176.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		4.40		80.75	112.89	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							0.2975
							54.40			**757.42**	**0.2975**
4.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	1.5498	97.12		150.52	[цена]	964.2	1 494.32	
		Объем: 1.23*1.26									
5.	E27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.7	3 638.64			E27-02-010-02			
		Зарплата рабочих			601.03		420.72		25.64	10 787.29	
		Эксплуатация машин			62.84		43.99		10.25	450.88	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.58		6.01		25.64	153.99	
		Материальные ресурсы			2 974.77		2 082.34		8.64	17 991.41	
	c413-9010	Камни бортовые	м	70							
		Накладные расходы	%		126		537.68		126	13 786.01	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		344.58		80.75	8 835.08	
		Затраты труда	чел-ч	76.08							53.256
							3 429.31			**51 850.67**	**53.256**
6.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс B15 (M200)	м3	-4.13	472.83		-1 952.79	[цена]	4 135.74	-17 080.61	
		Объем: (0.7)*(-5.9)									
7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс B15 (M200)	м3	1.68	472.83		794.35	[цена]	4 135.74	6 948.04	
		Объем: 70*0.024									
8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0.042	438.09		-18.40	[цена]	4 342.35	-182.38	
		Объем: (0.7)*(-0.06)									
9.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0112	438.09		4.91	[цена]	4 342.35	48.63	
		Объем: 70*0.00016									

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	25.29		1 770.30	[цена]	214.3	15 001.00	
	основание детской площадки										
11.	Е01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2(нарезка корыта)	1000 м3 грунта	0.096	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Объем: 300*0.32									
		Эксплуатация машин			2 563.10		246.06		13.24	3 257.80	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		49.32		25.64	1 264.59	
		Накладные расходы	%		92		45.37		92	1 163.42	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		19.28		39.1	494.45	
							310.72			**4 915.68**	
12.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	134.4	4.71		633.02	Т03-21-01-005	14.16	8 963.62	
		Объем: 96*1.4									
							633.02			**8 963.62**	
13.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.1									
		Зарплата рабочих			117.74		35.32		25.64	905.66	
		Эксплуатация машин			2 132.93		639.88		10.73	6 865.90	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		49.80		25.64	1 276.87	
		Материальные ресурсы			6.50		1.95		19.33	37.69	
		Накладные расходы	%		126		107.25		126	2 749.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		68.73		80.75	1 762.39	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							4.716
							853.14			**12 321.63**	**4.716**
14.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	33	41.69		1 375.77	[цена]	727.83	24 018.39	
		Объем: 30*1.1									
15.	Е27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
16. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2*1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									
17. Е27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.45	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 300*0.15									
		Зарплата рабочих			182.88		82.30		25.64	2 110.07	
		Эксплуатация машин			3 314.87		1 491.69		10.02	14 946.75	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		117.17		25.64	3 004.26	
		Материальные ресурсы			9.10		4.10		19.33	79.16	
		Накладные расходы	%		126		251.33		126	6 444.06	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		161.07		80.75	4 129.82	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							10.886
							1 990.48			**27 709.85**	**10.886**
18. С408-0019		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	56.7	96.94		5 496.50	[цена]	934.45	52 983.32	
		Объем: 45*1.26									
19. Е27-04-016-04		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
20. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2*1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.21	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.07									
		Зарплата рабочих			117.74		24.73		25.64	633.96	
		Эксплуатация машин			2 132.93		447.92		10.73	4 806.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		34.86		25.64	893.81	
		Материальные ресурсы			6.50		1.37		19.33	26.39	
		Накладные расходы	%		126		75.08		126	1 924.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		48.12		80.75	1 233.67	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							3.3012
							597.21			**8 625.14**	**3.3012**
22.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	23.1	41.69		963.04	[цена]	727.83	16 812.87	
		Объем: 21*1.1									
	покрытие в резиновой плитке S=300м2										
23.	Е27-07-003-01	Устройство покрытий из плиток резиновых 500х500х40 мм	100 м2 тротуара	3	8 271.71			Е27-07-003-01			
		Начисления: Н48= 0									
		Зарплата рабочих			380.89		1 142.67		25.64	29 298.06	
		Эксплуатация машин			449.38		1 348.14		5.42	7 306.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.17		15.51		25.64	397.68	
		Материальные ресурсы			7 441.44				11.41		
		Накладные расходы	%		113		1 308.74		113	33 556.19	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		758.03		65.45	19 435.86	
		Затраты труда	чел-ч	49.92							149.76
							4 557.58			**89 597.03**	**149.76**
24.	С.Коммер. предл	Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2	м2	300	1 776.50		532 950.00	2090/1,2*1,02 [цена]	1 776.5	532 950.00	
25.	Т03-02-02-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2)	1 т груза	8.4	27.74		233.02	Т03-02-02-030	14.45	3 367.08	
		Объем: 300*28/1000									
							233.02			**3 367.08**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**906.45**			**12 902.88**	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**557 707.08**			**875 283.93**	
	Материалы						**546 297.55**			**667 921.01**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						**1 845.07**			**47 307.50**	
	Эксплуатация машин						**5 469.63**			**55 064.20**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**313.24**			**8 031.24**	
	Накладные расходы						**2 551.07**			**65 408.96**	
	Сметная прибыль						**1 543.78**			**39 582.26**	
	НДС			**20**			**111 541.42**			**175 056.79**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						**669 248.50**			**1 050 340.72**	
	Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке										
26.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание(глубина бетонирования с учетом основания под опору из уплотненного щебня толщ.100мм)	100 столбов	0.51	3 872.59			Е09-08-001-01			
		Объем: 15+14+6+4+2+4+4+1+1									
		Зарплата рабочих			284.05		144.87		25.64	3 714.35	
		Эксплуатация машин			3 344.82		1 705.86		7	11 941.01	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		129.52		25.64	3 321.01	
		Материальные ресурсы			243.72		124.30		9.89	1 229.30	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	51							
	с401-9021	Бетон	м3	3.2334							
		Накладные расходы	%		93		255.18		93	6 542.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		144.60		52.7	3 707.63	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							18.176
							2 374.81			**27 135.18**	**18.176**
27.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В20 (М250))	м3	1.5087	472.83		713.36	[цена]	4 135.74	6 239.59	
		Объем: 0.0707*(0.6*2+0.5*10)+0.05*(0.55*34+0.3*4)+0.1256*0.6									
28.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	0.3621	97.12		35.17	[цена]	964.2	349.14	
		Объем: (0.05*38+0.0707*12+0.1256)*0.1*1.26									
29.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс , состоящий из 7 игровых элементов: лестница, опорная башня малая, опорная башня большая, горка, лазательная сетка, альпийская горка, шест-спираль.(10 опор D250/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б550 (В20))+ (5опор D300/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б500 (В20))	шт	1	403 693.87		403 693.87	464746/1, 2*1,012* 1,03 [цена]	403 693.87	403 693.87	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс , состоящий из 6 игровых элементов: лесенка, опорная башня - 2 шт., лазательная сетка одинарная, наклонная лазательная сетка, горка..(10 опор D250/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б550 (В20))+ (4 опоры D300/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б500 (В20))	шт	1	354 953.98		354 953.98	408635/1,2*1,012*1,03 [цена]	354 953.98	354 953.98	
31.	С.Коммер. предл Оборудование	горка ,(6 опор D250/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б550 (В20))	шт	1	70 737.16		70 737.16	81435/1,2*1,03*1,012 [цена]	70 737.16	70 737.16	
32.	С.Коммер. предл Оборудование	Качели (гибкая подвеска) с сидением гнездо , (4 точки опоры D250/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б550 (В20))	шт	1	164 501.78		164 501.78	189380/1,2*1,012*1,03 [цена]	164 501.78	164 501.78	
33.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка на пружине "Горилла" (2опоры D300мм/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	47 949.43		47 949.43	55201/1,2*1,012*1,03 [цена]	47 949.43	47 949.43	
34.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка-балансир "мишка" (4 опоры D250/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б300 (В20))	шт	1	26 981.49		26 981.49	31062/1,2*1,012*1,03 [цена]	26 981.49	26 981.49	
35.	С.Коммер. предл Оборудование	Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением со спинкой и с сидением жердочка , (4 точки опоры D250/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б550 (В20))	шт	1	60 925.94		60 925.94	70140/1,2*1,012*1,03 [цена]	60 925.94	60 925.94	
36.	С.Коммер. предл Оборудование	Карусель платформа с 3-мя сиденьями , (опора D400/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	119 636.87		119 636.87	137730/1,2*1,03*1,012 [цена]	119 636.87	119 636.87	
37.	С.Коммер. предл Оборудование	Информационный стенд , (опора D300/Щ100-основание под опору /глубина бетонирования Б500 (В20))	шт	1	2 964.65		2 964.65	3413/1,2*1,03*1,012 [цена]	2 964.65	2 964.65	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**1 255 468.50**			**1 286 069.07**	
	Материалы						**872.83**			**7 818.03**	
	Оборудование						**1 252 345.17**			**1 252 345.17**	
	Оплата труда рабочих						**144.87**			**3 714.35**	
	Эксплуатация машин						**1 705.86**			**11 941.01**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**129.52**			**3 321.01**	
	Накладные расходы						**255.18**			**6 542.88**	
	Сметная прибыль						**144.60**			**3 707.63**	
	НДС			**20**			**251 093.70**			**257 213.81**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС						**1 506 562.20**			**1 543 282.88**	
	Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн										
38.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание(глубина бетонирования с учетом снования под опору): Скамья со спинкой на металлических ножках - 6шт (точек опоры:4шт:Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная металлическая Урна со вставкой -6шт (точек опоры: 2шт: Д=200мм глубиной 400мм)	100 столбов	0.3	3 872.59			E09-08-001-01			
		Объем: 4*6+6*1									
		Зарплата рабочих			284.05		85.22		25.64	2 184.91	
		Эксплуатация машин			3 344.82		1 003.45		7	7 024.12	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		76.19		25.64	1 953.54	
		Материальные ресурсы			243.72		73.12		9.89	723.12	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	30							
	с401-9021	Бетон	м3	1.902							
		Накладные расходы	%		93		150.11		93	3 848.76	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		85.06		52.7	2 180.96	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							10.692
							1 396.95			**15 961.87**	**10.692**
39.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.452	472.83		213.72	[цена]	4 135.74	1 869.35	
		Объем: 0.0314*0.4*36									
40.	С.Коммер. предл Оборудование	Скамья со спинкой на металлических ножках . (4 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	6	22 154.49		132 926.94	25505/1,2 *1,03*1,012 [цена]	22 154.49	132 926.94	
41.	С.Коммер. предл Оборудование	Урна уличная квадратная со вставкой , точек опоры-2шт (2 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	6	9 177.98		55 067.88	10566/1,2 *1,03* 1,012 [цена]	9 177.98	55 067.88	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**189 605.49**			**205 826.04**	
	Материалы						**286.84**			**2 592.47**	
	Оборудование						**187 994.82**			**187 994.82**	
	Оплата труда рабочих						**85.22**			**2 184.91**	
	Эксплуатация машин						**1 003.45**			**7 024.12**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**76.19**			**1 953.54**	
	Накладные расходы						**150.11**			**3 848.76**	
	Сметная прибыль						**85.06**			**2 180.96**	
	НДС			**20**			**37 921.10**			**41 165.21**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС						227 526.59			246 991.25	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 998 051.27			2 245 907.59	269.54
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						1 440 339.99			1 440 339.99	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						1 440 339.99			1 440 339.99	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						553 668.03			765 847.91	240.67
	. МАТЕРИАЛОВ -						10 718.38			118 767.98	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 11; %=126 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=113 - по стр. 23)						2 551.07			65 408.96	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 1, 11; %=80.75 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=65.45 - по стр. 23)						1 543.78			39 582.26	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						557 762.88			870 839.13	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 136.80			26 816.81	28.868
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 26, 38)						405.29			10 391.64	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 26, 38)						229.66			5 888.59	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 771.75			43 097.04	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						906.45			12 902.88	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						2 002 781.07			2 367 179.04	
	Материалы						547 457.22			678 331.51	
	Оборудование						1 440 339.99			1 440 339.99	
	Оплата труда рабочих						2 075.16			53 206.76	
	Эксплуатация машин						8 178.94			74 029.33	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						518.95			13 305.79	
	Накладные расходы						2 956.36			75 800.60	
	Сметная прибыль						1 773.44			45 470.85	
	НДС			20			400 556.21			473 435.81	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						2 403 337.28			2 840 614.85	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Заказчик: **Необходимость использования материалов и оборудования, указанных в смете и их стоимость, подтверждаю**

Начальник управления ЖКХ администрации
муниципального образования город Новомосковск А.М. Погибелев

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 2 840 614,85 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
18.10.2022г.