< 307 * 2 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 342-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

муниципального образования город Новомосковск

_____Ф.С. Сизов

«_____»_____2021г.

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск,ул.Трудовые резервы, д.70а

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.70а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.70а

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:	**2 808 472.27** руб.
в т.ч. оборудования:	**1 407.258** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.313** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**66.587** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство основания детской площадки: - S=300м2										
	Бордюры -70мп										
1.	Е01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку бортового камня)	1000 м3 грунта	0.006128	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Эксплуатация машин			2 563.10		15.71		13.24	207.96	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		3.15		25.64	80.72	
		Накладные расходы	%		92		2.90		92	74.26	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		1.23		39.1	31.55	
							19.84			**313.77**	
2.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (грунт)	1 т груза	8.5792	4.71		40.41	Т03-21-01-005	14.16	572.18	
		Объем: 6.128*1.4									

Исполнитель:

Архипова И.Г.

7636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40.41			**572.18**	
3.	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0123	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 70*0.25*0.07									
		Зарплата рабочих			182.88		2.25		25.64	57.68	
		Эксплуатация машин			3 314.87		40.77		10.02	408.54	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		3.20		25.64	82.12	
		Материальные ресурсы			9.10		0.11		19.33	2.16	
		Накладные расходы	%		126		6.87		126	176.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		4.40		80.75	112.89	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							0.2975
							54.40			**757.42**	**0.2975**
4.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	1.5498	97.12		150.52	[цена]	964.2	1 494.32	
		Объем: 1.23*1.26									
5.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камнейпри других видах покрытий	100 м бортового камня	0.7	3 638.64			Е27-02-010-02			
		Зарплата рабочих			601.03		420.72		25.64	10 787.29	
		Эксплуатация машин			62.84		43.99		10.25	450.88	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.58		6.01		25.64	153.99	
		Материальные ресурсы			2 974.77		2 082.34		8.64	17 991.41	
	с413-9010	Камни бортовые	м	70							
		Накладные расходы	%		126		537.68		126	13 786.01	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		344.58		80.75	8 835.08	
		Затраты труда	чел-ч	76.08							53.256
							3 429.31			**51 850.67**	**53.256**
6.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-4.13	472.83		-1 952.79	[цена]	4 135.74	-17 080.61	
		Объем: (0.7)*(-5.9)									
7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.68	472.83		794.35	[цена]	4 135.74	6 948.04	
		Объем: 70*0.024									
8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0.042	438.09		-18.40	[цена]	4 342.35	-182.38	
		Объем: (0.7)*(-0.06)									
9.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0112	438.09		4.91	[цена]	4 342.35	48.63	
		Объем: 70*0.00016									

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	25.29		1 770.30	[цена]	214.3	15 001.00	
	основание детской площадки										
11.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(нарезка корыта)	1000 м3 грунта	0.096	2 993.57			Е01-01-013-14			
		Объем: 300*0.32									
		Зарплата рабочих			109.93		10.55		25.64	270.59	
		Эксплуатация машин			2 878.98		276.38		13.86	3 830.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			550.48		52.85		25.64	1 354.97	
		Материальные ресурсы			4.66		0.45		9.17	4.10	
		Накладные расходы	%		92		58.33		92	1 495.52	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		24.79		39.1	635.59	
		Затраты труда	чел-ч	15.08							1.4477
							370.50			**6 236.45**	**1.4477**
12.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	134.4	4.71		633.02	Т03-21-01-005	14.16	8 963.62	
		Объем: 96*1.4									
							633.02			**8 963.62**	
13.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.1									
		Зарплата рабочих			117.74		35.32		25.64	905.66	
		Эксплуатация машин			2 132.93		639.88		10.73	6 865.90	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		49.80		25.64	1 276.87	
		Материальные ресурсы			6.50		1.95		19.33	37.69	
		Накладные расходы	%		126		107.25		126	2 749.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		68.73		80.75	1 762.39	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							4.716
							853.14			**12 321.63**	**4.716**
14.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	33	41.69		1 375.77	[цена]	727.83	24 018.39	
		Объем: 30*1.1									
15.	Е27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	

Исполнитель: Архипова И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
16. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									
17. Е27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.45	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 300*0.15									
		Зарплата рабочих			182.88		82.30		25.64	2 110.07	
		Эксплуатация машин			3 314.87		1 491.69		10.02	14 946.75	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		117.17		25.64	3 004.26	
		Материальные ресурсы			9.10		4.10		19.33	79.16	
		Накладные расходы	%		126		251.33		126	6 444.06	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		161.07		80.75	4 129.82	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							10.886
							1 990.48			**27 709.85**	**10.886**
18. С408-0019		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	56.7	96.94		5 496.50	[цена]	934.45	52 983.32	
		Объем: 45*1.26									
19. Е27-04-016-04		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
20. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	8 391.90	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 300*1.1									
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.21	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.07									
		Зарплата рабочих			117.74		24.73		25.64	633.96	
		Эксплуатация машин			2 132.93		447.92		10.73	4 806.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		34.86		25.64	893.81	
		Материальные ресурсы			6.50		1.37		19.33	26.39	
		Накладные расходы	%		126		75.08		126	1 924.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		48.12		80.75	1 233.67	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							3.3012
							597.21			**8 625.14**	**3.3012**
22.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	23.1	41.69		963.04	[цена]	727.83	16 812.87	
		Объем: 21*1.1									
	покрытие в резиновой плитке S=300м2										
23.	Е27-07-003-01	Устройство покрытий из плиток резиновых 500х500х40 мм	100 м2 тротуара	3	8 271.71			Е27-07-003-01			
		Начисления: Н48= 0									
		Зарплата рабочих			380.89		1 142.67		25.64	29 298.06	
		Эксплуатация машин			449.38		1 348.14		5.42	7 306.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.17		15.51		25.64	397.68	
		Материальные ресурсы			7 441.44				11.41		
		Накладные расходы	%		113		1 308.74		113	33 556.19	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		758.03		65.45	19 435.86	
		Затраты труда	чел-ч	49.92							149.76
							4 557.58			**89 597.03**	**149.76**
24.	С.Коммер. предл	Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2	м2	300	1 776.50		532 950.00	2090/1,2*1,02 [цена]	1 776.5	532 950.00	
25.	Т03-02-02-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2)	1 т груза	8.4	27.74		233.02	Т03-02-02-030	14.45	3 367.08	
		Объем: 300*28/1000									
							233.02			**3 367.08**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**906.26**			**12 900.26**	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**557 763.69**			**876 604.69**	

Исполнитель: Архипова М.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы						**546 298.00**			**667 925.11**	
	Оплата труда рабочих						**1 855.62**			**47 578.09**	
	Эксплуатация машин						**5 497.34**			**55 651.07**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**316.35**			**8 110.92**	
	Накладные расходы						**2 563.63**			**65 731.21**	
	Сметная прибыль						**1 549.12**			**39 719.22**	
	НДС			**20**			**111 552.74**			**175 320.94**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						**669 316.43**			**1 051 925.63**	
	Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке										
26.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.64	3 872.59			Е09-08-001-01			
		Объем: 14+12+6+22+4+4+2									
		Зарплата рабочих			284.05		181.79		25.64	4 661.15	
		Эксплуатация машин			3 344.82		2 140.68		7	14 984.79	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		162.54		25.64	4 167.55	
		Материальные ресурсы			243.72		155.98		9.89	1 542.65	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	64							
	с401-9021	Бетон	м3	4.0576							
		Накладные расходы	%		93		320.23		93	8 210.69	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		181.46		52.7	4 652.72	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							22.81
							2 980.15			**34 052.01**	**22.81**
27.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В20 (М250))	м3	3.2795	472.83		1 550.65	[цена]	4 135.74	13 563.16	
		Объем: 0.0707*0.4*(8+6+8)+0.0707*0.6*(6+12+14)+0.0707*2*0.65+0.2375*0.6*4+0.6*0.6*0.65+0.8*0.4*0.35*2+0.6*0.6*0.5									
28.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс : домик, горка и скаладром. (8 опор D300/глубина бетонирования Б400 (В20))+ (6опор D300/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	176 911.95		176 911.95	203667/1,2 *1,012*1,03 [цена]	176 911.95	176 911.95	
29.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс с песочницей и домиками (12 опор D300/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	235 093.01		235 093.01	270647/1,2 *1,03*1,012 [цена]	235 093.01	235 093.01	
30.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой элемент в виде паровоза (6 опор D300/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	1	51 465.66		51 465.66	59249/1,2* 1,03*1,012 [цена]	51 465.66	51 465.66	
31.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс : площадка с крышей, горка ,3 вида лазов,2 лестницы,рукоход. (8 опор D300/глубина бетонирования Б400 (В20))+ (14опор D300/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	538 815.86		538 815.86	620303/1,2 *1,012*1,03 [цена]	538 815.86	538 815.86	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	С.Коммер. предл Оборудование	Карусель с сиденьями и рулем (1 закл 600*600* Б650 (В20))	шт	1	47 949.43		47 949.43	111446/1,2 *1,012*1,03 [цена]	96 805.71	96 805.71	
33.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка для тематических игр "гуси" (1 закл 800*400* Б350 (В20))	шт	1	59 374.56		59 374.56	68354/1,2* 1,012*1,03 [цена]	59 374.56	59 374.56	
34.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка для тематических игр "слон" (1 закл 800*400* Б350 (В20))	шт	1	46 990.46		46 990.46	54097/1,2* 1,012*1,03 [цена]	46 990.46	46 990.46	
35.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка-балансир "кошка" (1 закл 600*600* Б500 (В20))	шт	1	30 104.23		30 104.23	34657/1,2* 1,012*1,03 [цена]	30 104.23	30 104.23	
36.	С.Коммер. предл Оборудование	Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением со спинкой и с сидением жердочка , (4 точки опоры D550/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	59 563.92		59 563.92	68572/1,2* 1,012*1,03 [цена]	59 563.92	59 563.92	
37.	С.Коммер. предл Оборудование	Стенд , (2 опоры D300/глубина бетонирования Б650 (В20))	шт	1	18 424.58		18 424.58	21211/1,2* 1,012*1,03 [цена]	18 424.58	18 424.58	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**1 269 224.46**			**1 361 165.10**	
	Материалы						**1 706.63**			**15 105.81**	
	Оборудование						**1 264 693.66**			**1 313 549.94**	
	Оплата труда рабочих						**181.79**			**4 661.15**	
	Эксплуатация машин						**2 140.68**			**14 984.79**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**162.54**			**4 167.55**	
	Накладные расходы						**320.23**			**8 210.69**	
	Сметная прибыль						**181.46**			**4 652.72**	
	НДС			**20**			**253 844.89**			**272 233.02**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС						**1 523 069.35**			**1 633 398.12**	

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн

38.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание: Скамейка на металлических ножках -3шт (4 опоры: Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная -3шт (точек опоры: 2шт: Д=200мм глубиной 400мм)) Объем: 4*3+3	100 столбов	0.15	3 872.59			Е09-08-00 1-01			
		Зарплата рабочих			284.05		42.61		25.64	1 092.46	
		Эксплуатация машин			3 344.82		501.72		7	3 512.06	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		38.10		25.64	976.77	
		Материальные ресурсы			243.72		36.56		9.89	361.56	

Исполнитель: Архилова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	15							
	с401-9021	Бетон	м3	0.951							
		Накладные расходы	%		93		75.06		93	1 924.38	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		42.53		52.7	1 090.48	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							5.346
							698.48			**7 980.95**	**5.346**
39.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 0.0314*0.4*18	м3	0.226	472.83		106.86	[цена]	4 135.74	934.68	
40.	С.Прайс Оборудование	Скамья со спинкой на металлических ножках , габариты изделия:(4 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	3	23 427.04		70 281.12	26970/1,2*1,03*1,012 [цена]	23 427.04	70 281.12	
41.	С.Прайс Оборудование	Урна уличная (2 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	3	7 809.01		23 427.03	8990/1,2*1,03*1,012 [цена]	7 809.01	23 427.03	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**94 513.49**			**102 623.77**	
	Материалы						**143.42**			**1 296.24**	
	Оборудование						**93 708.15**			**93 708.15**	
	Оплата труда рабочих						**42.61**			**1 092.46**	
	Эксплуатация машин						**501.72**			**3 512.06**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**38.10**			**976.77**	
	Накладные расходы						**75.06**			**1 924.38**	
	Сметная прибыль						**42.53**			**1 090.48**	
	НДС			**20**			**18 902.70**			**20 524.75**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС						**113 416.19**			**123 148.52**	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**1 916 769.61**			**2 219 064.86**	**270.27**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**1 358 401.81**			**1 407 258.09**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**1 358 401.81**			**1 407 258.09**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**554 402.19**			**772 751.84**	**242.11**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**11 413.64**			**124 807.74**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 11; %=126 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=113 - по стр. 23)						**2 563.63**			**65 731.21**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 1, 11; %=80.75 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=65.45 - по стр. 23)						**1 549.12**			**39 719.22**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**558 514.94**			**878 202.27**	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**3 059.35**			**26 154.67**	**28.156**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 26, 38)						**395.29**			**10 135.07**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 26, 38)						**223.99**			**5 743.20**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**3 678.63**			**42 032.94**	

Исполнитель: Архипов И.Г.

< 307 * 2 * 10 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**906.26**			**12 900.26**	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**1 921 501.64**			**2 340 393.56**	
	Материалы						**548 148.05**			**684 327.16**	
	Оборудование						**1 358 401.81**			**1 407 258.09**	
	Оплата труда рабочих						**2 080.02**			**53 331.70**	
	Эксплуатация машин						**8 139.74**			**74 147.92**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**516.99**			**13 255.24**	
	Накладные расходы						**2 958.92**			**75 866.28**	
	Сметная прибыль						**1 773.11**			**45 462.42**	
	НДС			**20**			**384 300.33**			**468 078.71**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						**2 305 801.97**			**2 808 472.27**	

Заказчик: **Необходимость использования материалов и оборудования, указанных в смете и их стоимость, подтверждаю**

Начальник управления ЖКХ администрации
муниципального образования город Новомосковск А.М. Погибелев

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 2 808 472,27 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
15.10.2022г