< 300 * 2 * 7 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

муниципального образования город Новомосковск

_____Ф.С. Сизов

«_____»_____2021г.

Стройка: Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Солнечная, д.6,4,2

Объект: Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Солнечная, д.6,4,2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство спортивной площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Солнечная, д.6,4,2

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **3 203 619.17** руб.

в т.ч. оборудования: **239.522** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.544** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **117.365** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. спортивная площадка										
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.216	6 232.64			Е68-12-4			
		Объем: 540*0.04									
		Зарплата рабочих			1 890.83		408.42		25.64	10 471.87	
		Эксплуатация машин			4 341.81		937.83		7.01	6 574.20	
		в т.ч. зарплата машинистов			396.10		85.56		25.64	2 193.70	
		Накладные расходы	%		102		503.86		102	12 918.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		266.75		54	6 839.41	
		Затраты труда	чел-ч	243.35							52.564
							2 116.86			**36 804.36**	**52.564**
2.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки асфальтобетонных покрытий)	1 т груза	38.88	2.83		110.03	Т01-01-01-043	15.67	1 724.18	

Исполнитель: Архипова И.Г.

7490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 21.6*1.8									
							110.03			**1 724.18**	
3. Т03-21-01-005		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (от разборки асфальтобетонных покрытий)	1 т груза	38.88	4.71		183.12	Т03-21-01-005	14.16	2 593.05	
		Объем: 21.6*1.8									
							183.12			**2 593.05**	
4. ПN°2061. (адм. МО город Новомосковск Тульской области от 22.09.2020 г)		Предельные тарифы Новомосковское МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" (письмо от 29.01.2021г. №29-исх.02/02 на №24-15/628 от 29.01.2021г.)	м3	21.6	220.41		4 760.86	264,49/1,2 [цена]		4 760.86	
							4 760.86			**4 760.86**	
Основание под покрытие площадки -540 м2											
5. Е01-01-019-02		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2 (грунт использовать для выравнивания территории)	1000 м3 грунта	0.1566	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Объем: 540*0.29									
		Эксплуатация машин			2 563.10		401.38		13.24	5 314.29	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		80.45		25.64	2 062.86	
		Накладные расходы	%		92		74.01		92	1 897.83	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		31.46		39.1	806.58	
							506.85			**8 018.70**	
6. Т03-21-01-005		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (2,78м3 грунта для подсыпки на прилегающей к площадке территории)	1 т груза	219.24	4.71		1 032.62	Т03-21-01-005	14.16	14 621.90	
		Объем: 156.6*1.4									
							1 032.62			**14 621.90**	
7. Е27-04-001-01		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.54	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 540*0.1									
		Зарплата рабочих			117.74		63.58		25.64	1 630.18	
		Эксплуатация машин			2 132.93		1 151.78		10.73	12 358.62	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		89.64		25.64	2 298.37	
		Материальные ресурсы			6.50		3.51		19.33	67.85	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		126		193.06		126	4 949.97	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		123.73		80.75	3 172.30	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							8.4888
							1 535.65			**22 178.93**	**8.4888**
8.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий Объем: 54*1.1	м3	59.4	41.69		2 476.39	[цена]	727.83	43 233.10	
9.	Е27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня·	100 м2 дорожек и тротуаров	5.4	6 076.08			Е27-07-002-01			
		Зарплата рабочих			207.30		1 119.42		25.64	28 701.93	
		Эксплуатация машин			266.16		1 437.26		16.18	23 254.93	
		в т.ч. зарплата машинистов			32.71		176.63		25.64	4 528.90	
		Материальные ресурсы			5 602.62		30 254.15		2.88	87 131.95	
		Накладные расходы	%		113		1 464.54		113	37 550.84	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		848.26		65.45	21 749.58	
		Затраты труда	чел-ч	26.24							141.7
							35 123.63			**198 389.23**	**141.7**
10.	С408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объем: (5.4)*(-17.4)	м3	-93.96	321.84		-30 240.09	[цена]	924.96	-86 909.24	
11.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	93.96	97.12		9 125.40	[цена]	964.2	90 596.23	
12.	Е27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять до 15см к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	5.4	495.92			Е27-07-002-02			
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3									
		Зарплата рабочих			4.27	3	69.17		25.64	1 773.62	
		Эксплуатация машин			8.89	3	144.02		18.5	2 664.33	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.94	3	15.23		25.64	390.45	
		Материальные ресурсы			482.76		7 820.71		2.87	22 445.44	
		Накладные расходы	%		113		95.37		113	2 445.40	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		55.24		65.45	1 416.38	
		Затраты труда	чел-ч	1.62							8.748
							8 184.51			**30 745.18**	**8.748**
13.	С408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объем: (5.4)*(-1.5) *Начисления: Н48= 3*	м3	-24.3	321.84		-7 820.71	[цена]	924.96	-22 476.53	
14.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	24.3	97.12		2 360.02	[цена]	964.2	23 430.06	

Исполнитель Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	5.4	3 756.98			E27-07-001-01			
		Зарплата рабочих			131.24		708.70		25.64	18 170.97	
		Эксплуатация машин			58.24		314.50		5.22	1 641.67	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.53		2.86		25.64	73.38	
		Материальные ресурсы			3 567.50		19 264.50		13.14	253 135.53	
		Накладные расходы	%		113		804.06		113	20 616.12	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		465.72		65.45	11 940.93	
		Затраты труда	чел-ч	15.12							81.648
							21 557.47			**305 505.20**	**81.648**
16.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний Объем: (5.4)*(-0.5)	м3	-2.7	69.83		-188.54	[цена]	464.33	-1 253.69	
17.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Объем: (5.4)*(-0.06)	т	-0.324	1 546.94		-501.21	[цена]	26 183.46	-8 483.44	
18.	C410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) Объем: (5.4)*(-7.14)	т	-38.556	481.76		-18 574.74	[цена]	6 312.79	-243 395.93	
19.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.324	1 756.00		568.94	[цена]	26 309.18	8 524.17	
20.	C410-0012	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г	т	38.556	470.91		18 156.41	[цена]	3 570.11	137 649.16	
21.	E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 добавить до толщины 4 см	100 м2 покрытия	5.4	611.73			E27-07-001-02			
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2									
		Зарплата рабочих			20.14	2	217.51		25.64	5 577.01	
		Эксплуатация машин			8.66	2	93.53		4.17	390.01	
		Материальные ресурсы			582.93		6 295.64		13.1	82 472.94	
		Накладные расходы	%		113		245.79		113	6 302.02	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		142.36		65.45	3 650.15	
		Затраты труда	чел-ч	4.64							25.056
							6 994.83			**98 392.13**	**25.056**
22.	C410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) Объем: (5.4)*(-1.21) *Начисления: Н48= 2*	т	-13.068	481.76		-6 295.64	[цена]	6 312.79	-82 495.54	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	С410-0012	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г	т	13.068	470.91		6 153.85	[цена]	3 570.11	46 654.20	
	Бордюры -96мп										
24.	Е01-01-009-22	Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1(нарезка траншеи под установку бортового камня)	1000 м3 грунта	0.0084	2 178.58			Е01-01-009-22			
		Объем: 96*0.29*0.3									
		Эксплуатация машин			2 178.58		18.30		16.9	309.27	
		в т.ч. зарплата машинистов			447.69		3.76		25.64	96.42	
		Накладные расходы	%		92		3.46		92	88.71	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		1.47		39.1	37.70	
							23.23			**435.68**	
25.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (грунт)	1 т груза	11.76	4.71		55.39	Т03-21-01-005	14.16	784.32	
		Объем: 8.4*1.4									
							55.39			**784.32**	
26.	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0168	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 96*0.25*0.07									
		Зарплата рабочих			182.88		3.07		25.64	78.78	
		Эксплуатация машин			3 314.87		55.69		10.02	558.01	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		4.37		25.64	112.16	
		Материальные ресурсы			9.10		0.15		19.33	2.96	
		Накладные расходы	%		126		9.37		126	240.58	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		6.01		80.75	154.18	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							0.4064
							74.30			**1 034.51**	**0.4064**
27.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	2.1168	97.12		205.58	[цена]	964.2	2 041.02	
		Объем: 1.68*1.26									
28.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.96	3 638.64			Е27-02-010-02			
		Зарплата рабочих			601.03		576.99		25.64	14 793.99	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			62.84		60.33		10.25	618.35	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.58		8.24		25.64	211.19	
		Материальные ресурсы			2 974.77		2 855.78		8.64	24 673.93	
	с413-9010	Камни бортовые	м	96							
		Накладные расходы	%		126		737.39		126	18 906.53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		472.57		80.75	12 116.68	
		Затраты труда	чел-ч	76.08							73.037
							4 703.05			**71 109.48**	**73.037**
29.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: (0.96)*(-5.9)	м3	-5.664	472.83		-2 678.11	[цена]	4 135.74	-23 424.83	
30.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 96*0.024	м3	2.304	472.83		1 089.40	[цена]	4 135.74	9 528.74	
31.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем: (0.96)*(-0.06)	м3	-0.0576	438.09		-25.23	[цена]	4 342.35	-250.12	
32.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем: 96*0.00016	м3	0.01536	438.09		6.73	[цена]	4 342.35	66.70	
33.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	96	25.29		2 427.84	[цена]	214.3	20 572.80	
	Покрытие площадки										
34.	С Ком.предлож.	Устройство покрытия из резиновой крошки толщиной 10мм на спортивной площадке	м2	540	1 408.33		760 498.20	1690/1,2 [цена]	1 408.33	760 498.20	
35.	Е27-09-016-01	Разметка спортивной площадки под (Мини-футбол разметка линиями шириной 80 мм. белого цвета=183м)(Баскетбольная разметка линии краской красного цвета шириной 50 мм.= 207м)(Разметка волейбольной площадки линии голубого цвета толщиной 50 мм=81м) Объем: (183+207+81)/1000	1 км линии	0.471	1 327.82			Е27-09-01 6-01			
		Начисления: Н48= 0									
		Зарплата рабочих			26.28		12.38		25.64	317.37	
		Эксплуатация машин			175.09		82.47		10.15	837.04	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.91		11.26		25.64	288.75	
		Материальные ресурсы			1 126.45				6.35		
		Накладные расходы	%		126		29.79		126	763.71	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		19.09		80.75	489.44	
		Затраты труда	чел-ч	3.66							1.7239
							143.73			**2 407.56**	**1.7239**

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	С. Прайс	Краска для разметки Forbo 2-компонентная полиуретановая (красная) (Баскетбольная разметка линии краской красного цвета шириной 50 мм.= 207м) Объем: 207*0.05*0.167	кг	1.7285	669.68		1 157.54	3570/0,5/ 1,2*1,02 [цена]	6 069	10 490.27	
37.	С. Прайс	Краска для разметки Forbo 2-компонентная полиуретановая (голубая) (Разметка волейбольной площадки линии голубого цвета толщиной 50 мм=81м) Объем: 81*0.05*0.167	кг	0.6764	643.88		435.52	3420/0,5/ 1,2*1,02 [цена]	5 814	3 932.59	
38.	С. Прайс	Краска для разметки Forbo 2-компонентная полиуретановая (белая) (Мини-футбол разметка линиями шириной 80 мм. белого цвета=183м) Объем: 183*0.08*0.167	кг	2.4449	564.64		1 380.49	3000/0,5/ 1,2*1,02 [цена]	5 100	12 468.99	
	Монтаж оборудования										
39.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание(глубина бетонирования с учетом основания под опору.): Стойка волейбол-2шт (Д=400мм глубиной 450мм), Ворота для минифутбола с сеткой и баскетбольным щитом-2шт (опоры-6шт,Д=250мм глубиной 350мм), с наличием пятаков на опорах Объем: 6*2+2	100 столбов	0.14	3 872.59			Е09-08-001-01			
		Зарплата рабочих			284.05		39.77		25.64	1 019.63	
		Эксплуатация машин			3 344.82		468.27		7	3 277.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		35.56		25.64	911.65	
		Материальные ресурсы			243.72		34.12		9.89	337.45	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	14							
	с401-9021	Бетон	м3	0.8876							
		Накладные расходы	%		93		70.06		93	1 796.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		39.70		52.7	1 017.78	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							4.9896
							651.92			**7 448.87**	**4.9896**
40.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 0.1256*0.45*2+0.05*0.35*12	м3	0.323	472.83		152.72	[цена]	4 135.74	1 335.84	
41.	С.Коммер. предл Оборудование	Ворота для минифутбола с сеткой, со щитом баскетбольным 3076х1770х3248мм+Корзина баскетбольная с сеткой	шт	2	76 801.95		153 603.90	88417/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	76 801.95	153 603.90	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	С.Коммер. предл Оборудование	Стойки волейбол -2шт в комплектации с сеткой,винтом с петлей, фиксацию гайками с шайбами , 11000x76x2660мм	компл.	1	23 253.31		23 253.31	26770/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	23 253.31	23 253.31	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**6 142.27**			**24 487.85**	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**1 004 490.38**			**1 686 144.20**	
	Материалы						**811 160.20**			**1 177 361.83**	
	Оборудование						**176 857.21**			**176 857.21**	
	Оплата труда рабочих						**3 219.01**			**82 535.35**	
	Эксплуатация машин						**6 550.10**			**77 502.71**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**514.14**			**13 182.56**	
	Накладные расходы						**4 231.29**			**108 490.23**	
	Сметная прибыль						**2 472.58**			**63 396.88**	
	НДС			**20**			**200 898.08**			**337 228.84**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						**1 205 388.46**			**2 023 373.04**	
	Раздел 2. Ограждение спортивной площадки из сварной сетки										
43.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (Д лунки =150мм,глубина бетонирования с учетом основания под опору)	100 столбов	0.44	3 872.59			Е09-08-001-01			
		Зарплата рабочих			284.05		124.98		25.64	3 204.54	
		Эксплуатация машин			3 344.82		1 471.72		7	10 302.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		111.75		25.64	2 865.19	
		Материальные ресурсы			243.72		107.24		9.89	1 060.57	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	44							
	с401-9021	Бетон	м3	2.7896							
		Накладные расходы	%		93		220.16		93	5 644.85	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		124.76		52.7	3 198.75	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							15.682
							2 048.86			**23 410.76**	**15.682**
44.	С.Коммер. предл	Столбы Bastion оцинкованные из стали с полимерным порошковым покрытием 90x55x1,6мм с заглушками, с наличием пятаков на опорах : L= 5м , вес=19,52кг/шт	шт	44	6 782.15		298 414.60	7979/1,2* 1,02 [цена]	6 782.15	298 414.60	
45.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (с учетом снования под опору) Объем: 0.018*0.9*44	м3	0.7128	472.83		337.03	[цена]	4 135.74	2 947.96	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	E09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м:Ограждения спортивной площадки по установленным стойкам (ограждение из панелей : 2,03*2,5=5,075м2) *79шт=400,925м2 . Крепление секций другом с другом осуществляется с помощью скоб и оцинкованных столбов, также обработанных полимерным порошковым покрытием.	10 панелей	7.9	89.63			E09-08-002-06			
		Зарплата рабочих			61.29		484.19		25.64	12 414.66	
		Эксплуатация машин			28.34		223.89		15.12	3 385.16	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.13		64.23		25.64	1 646.78	
	c101-9283	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	1264							
	c201-9104	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт.	79							
		Накладные расходы	%		93		510.03		93	13 077.14	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		289.02		52.7	7 410.38	
		Затраты труда	чел-ч	7.69							60.751
							1 507.13			**36 287.33**	**60.751**
47.	С.Коммер. предл	Панели ограждения Bastion Lock (высота -2030 мм, длина - 2500 мм.) , из оцинкованной проволоки + полимерное покрытие по цветной палитре RAL, вес=24,68кг/шт	шт	79	1 083.65		85 608.35	6470/1,2*1,02 [цена]	5 499.5	434 460.50	
48.	С.Коммер. предл	Крепление : скоба+винт М6*30,с полимерным покрытием по цветной палитре RAL , вес=0,11кг/шт	шт	370	85.85		31 764.50	101/1,2*1,02 [цена]	85.85	31 764.50	
49.	С.Коммер. предл	Клипса соединительная GL, вес=0,08кг/шт	шт	156	67.15		10 475.40	79/1,2*1,02 [цена]	67.15	10 475.40	
50.	E09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.2	39.91			E09-08-002-07			
		Зарплата рабочих			26.38		5.28		25.64	135.28	
		Эксплуатация машин			13.53		2.71		14.97	40.51	
		в т.ч. зарплата машинистов			3.04		0.61		25.64	15.59	
		Накладные расходы	%		93		5.48		93	140.31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		3.10		52.7	79.51	
		Затраты труда	чел-ч	3.31							0.662
							16.56			**395.61**	**0.662**
51.	С.Коммер. предл	Калитка Bastion Lock, шириной 1000мм ,высота - 2030 мм , + полимерное покрытие по цветной палитре RAL, ,вес=59,56кг/шт	шт	2	34 946.90		69 893.80	41114/1,2*1,02 [цена]	34 946.9	69 893.80	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	С.Коммер. предл	Крепление к столбам для калитки ,полимерное покрытие по цветной палитре RAL ,вес=0,21кг/шт	шт	16	366.35		5 861.60	431/1,2*1,02 [цена]	366.35	5 861.60	
53.	Т03-02-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (столбы=44шт*19,52кг=858,88кг; панели ограждения 79шт*24,68кг = 1949,72кг; Крепление : скоба+винт М6*30=370шт* 0,11кг=40,7кг; Клипса соединительная GL=156шт*0,08кг=12,48кг; калитка= 2шт*59,56кг=119,12кг ;Крепление к столбам ворот/калиток RAL 6005-16шт*0,21=3,36кг Объем: (858.88+1949.72+40.7+12.48+119.12+3.36)/1000	1 т груза	2.9843	23.57		70.34	Т03-02-01 -030	14.45	1 016.41	
							70.34			**1 016.41**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**70.34**			**1 016.41**	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**505 998.17**			**914 928.47**	
	Материалы						**502 462.52**			**854 878.93**	
	Оплата труда рабочих						**614.45**			**15 754.48**	
	Эксплуатация машин						**1 768.66**			**14 744.13**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**176.59**			**4 527.56**	
	Накладные расходы						**735.67**			**18 862.30**	
	Сметная прибыль						**416.88**			**10 688.64**	
	НДС			**20**			**101 199.63**			**182 985.69**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС						**607 197.80**			**1 097 914.16**	

Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн

54.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание(глубина бетонирования с учетом снования под опору): Скамейка на металлических ножках -2шт (опоры-4шт:Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная -2шт (опоры-2шт: Д=200мм глубиной 400мм) Объем: 4*2+2*1	100 столбов	0.1	3 872.59			Е09-08-001-01			
		Зарплата рабочих			284.05		28.41		25.64	728.30	
		Эксплуатация машин			3 344.82		334.48		7	2 341.37	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		25.40		25.64	651.18	
		Материальные ресурсы			243.72		24.37		9.89	241.04	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	10							
	с401-9021	Бетон	м3	0.634							
		Накладные расходы	%		93		50.04		93	1 282.92	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		28.36		52.7	726.99	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							3.564
							465.66			**5 320.62**	**3.564**
55.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 0.0314*0.4*12	м3	0.151	472.83		71.40	[цена]	4 135.74	624.50	
56.	С.Коммер. предл Оборудование	Скамья со спинкой на металлических ножках , (4 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	2	22 154.49		44 308.98	25505/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	22 154.49	44 308.98	
57.	С.Коммер. предл Оборудование	Урна уличная квадратная , опоры-2шт	шт	2	9 177.98		18 355.96	10566/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	9 177.98	18 355.96	
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**63 202.00**			**68 610.07**	
		Материалы					**95.77**			**865.54**	
		Оборудование					**62 664.94**			**62 664.94**	
		Оплата труда рабочих					**28.41**			**728.30**	
		Эксплуатация машин					**334.48**			**2 341.37**	
		в т. ч. оплата труда механизаторов					**25.40**			**651.18**	
		Накладные расходы					**50.04**			**1 282.92**	
		Сметная прибыль					**28.36**			**726.99**	
		НДС		**20**			**12 640.40**			**13 722.01**	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС					**75 842.40**			**82 332.08**	
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**1 565 752.13**			**2 466 253.99**	**479.02**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**239 522.15**			**239 522.15**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**239 522.15**			**239 522.15**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 316 668.20**			**2 162 742.64**	**393.37**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**42 035.58**			**377 609.04**	
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1; %=92 - по стр. 5, 24; %=126 - по стр. 7, 26, 28, 35; %=113 - по стр. 9, 12, 15, 21)					**4 160.70**			**106 680.59**	
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=39.1 - по стр. 5, 24; %=80.75 - по стр. 7, 26, 28, 35; %=65.45 - по стр. 9, 12, 15, 21)					**2 432.65**			**62 373.34**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 323 261.55**			**2 331 796.57**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 349.42**			**38 488.48**	**85.649**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 39, 43, 46, 50, 54)					**855.77**			**21 941.31**	
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 39, 43, 46, 50, 54)					**484.94**			**12 433.41**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**4 690.13**			**72 863.20**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					**6 212.36**			**25 500.72**	
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**1 573 686.19**			**2 669 682.64**	
		Материалы					**1 313 718.47**			**2 033 106.13**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование						**239 522.15**			**239 522.15**	
	Оплата труда рабочих						**3 861.87**			**99 018.13**	
	Эксплуатация машин						**8 649.66**			**94 607.59**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**715.55**			**18 346.57**	
	Накладные расходы						**5 016.47**			**128 621.90**	
	Сметная прибыль						**2 917.59**			**74 806.75**	
	НДС			**20**			**314 737.24**			**533 936.53**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						**1 888 423.43**			**3 203 619.17**	

Заказчик: **Необходимость использования материалов и оборудования, указанных в смете и их стоимость, подтверждаю**

Начальник управления ЖКХ администрации
муниципального образования город Новомосковск А.М. Погибелев

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 3203619,17 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
15.10.2021 г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»