

< 300 * 2 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а
«УТВЕРЖДАЮ»



Заместитель главы администрации
Муниципального образования город Новомосковск

Ф.С. Сизов

« _____ » _____ 2021г.

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовой проезд, д.8,8а,б.

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовой проезд, д.8,8а,б.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовой проезд, д.8,8а,б.

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **2 020 293.90** руб.

в т.ч. оборудования: **1 165.529** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.187** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **39.899** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".


№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Устройство основания детской площадки: - S=160м²

1.	E01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ , группа грунтов 2(нарезка траншеи под установку бортового камня) <i>Эксплуатация машин</i> <i>в т.ч. зарплата машинистов</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	1000 м ³ грунта	0.004521	2 563.10			E01-01-019-02			
					2 563.10		11.59		13.24	153.42	
					513.76		2.32		25.64	59.54	
			%		92		2.13		92	54.78	
			%		39.1		0.91		39.1	23.27	
							14.63			231.47	
2.	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (грунт) Объем: 4.521*1.4	1 т груза	6.3288	4.71		29.81	T03-21-01-005	14.16	422.09	
							29.81				

Исполнитель:
Архипова И.П. 422.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0091	3 506.85			E27-04-001-04			
		Объем: 52*0.25*0.07									
		<i>Зарплата рабочих</i>			182.88		1.66		25.64	42.67	
		<i>Эксплуатация машин</i>			3 314.87		30.17		10.02	302.26	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			260.38		2.37		25.64	60.75	
		<i>Материальные ресурсы</i>			9.10		0.08		19.33	1.60	
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		5.08		126	130.31	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		3.25		80.75	83.51	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	24.19							0.2201
							40.24			560.35	0.2201
4.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	1.1466	97.12		111.36	[цена]	964.2	1 105.55	
		Объем: 0.91*1.26									
5.	E27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.52	3 638.64			E27-02-010-02			
		<i>Зарплата рабочих</i>			601.03		312.54		25.64	8 013.41	
		<i>Эксплуатация машин</i>			62.84		32.68		10.25	334.94	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			8.58		4.46		25.64	114.40	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 974.77		1 546.88		8.64	13 365.05	
	c413-9010	Камни бортовые	м	52							
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		399.42		126	10 241.04	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		255.98		80.75	6 563.21	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	76.08							39.562
							2 547.49			38 517.65	39.562
6.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-3.068	472.83		-1 450.64	[цена]	4 135.74	-12 688.45	
		Объем: (0.52)*(-5.9)									
7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.248	472.83		590.09	[цена]	4 135.74	5 161.40	
		Объем: 52*0.024									
8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0.0312	438.09		-13.67	[цена]	4 342.35	-135.48	
		Объем: (0.52)*(-0.06)									
9.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00832	438.09		3.64	[цена]	4 342.35	36.13	
		Объем: 52*0.00016									
10.	C403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	52	25.29		1 315.08	[цена]	11 143.60		

Исполнитель: 
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
основание детской площадки											
11.	E01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(нарезка корыта) Объем: 160*0.32	1000 м3 грунта	0.0512	2 993.57			E01-01-01 3-14			
		<i>Зарплата рабочих</i>			109.93		5.63		25.64	144.31	
		<i>Эксплуатация машин</i>			2 878.98		147.40		13.86	2 043.02	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			550.48		28.18		25.64	722.65	
		<i>Материальные ресурсы</i>			4.66		0.24		9.17	2.19	
		<i>Накладные расходы</i>	%		92		31.11		92	797.60	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		39.1		13.22		39.1	338.98	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	15.08							0.7721
							197.59			3 326.10	0.7721
12.	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км Объем: 51.2*1.4	1 т груза	71.68	4.71		337.61	T03-21-01 -005	14.16	4 780.60	
							337.61			4 780.60	
13.	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм Объем: 160*0.1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	2 257.17			E27-04-00 1-01			
		<i>Зарплата рабочих</i>			117.74		18.84		25.64	483.02	
		<i>Эксплуатация машин</i>			2 132.93		341.27		10.73	3 661.81	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			166.00		26.56		25.64	681.00	
		<i>Материальные ресурсы</i>			6.50		1.04		19.33	20.10	
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		57.20		126	1 466.67	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		36.66		80.75	939.95	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	15.72							2.5152
							455.01			6 571.54	2.5152
14.	C408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий Объем: 16*1.1	м3	17.6	41.69		733.74	[цена]	727.83	12 809.81	
15.	E27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль) <i>Зарплата рабочих</i> <i>Эксплуатация машин</i>	1000 м2 поверхности	0.16	710.98			E27-04-01 6-04			
					228.47		36.56				
					481.70		77.07				

Исполнитель: 937.28
 25.64
 13.53 1 042.78
 Архипова И.Г.

< 300 * 2 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			57.02		9.12		25.64	233.92	
		<i>Материальные ресурсы</i>			0.81		0.13		14.05	1.82	
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		57.56		126	1 475.71	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		36.89		80.75	945.74	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	30.75							4.92
							208.20			4 403.34	4.92
16.	С.Прайс	Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	176	4.05		712.80	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	4 475.68	
		Объем: 160*1.1									
17.	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.24	3 506.85			E27-04-00 1-04			
		Объем: 160*0.15									
		<i>Зарплата рабочих</i>			182.88		43.89		25.64	1 125.37	
		<i>Эксплуатация машин</i>			3 314.87		795.57		10.02	7 971.60	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			260.38		62.49		25.64	1 602.27	
		<i>Материальные ресурсы</i>			9.10		2.18		19.33	42.22	
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		134.04		126	3 436.83	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		85.90		80.75	2 202.57	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	24.19							5.8056
							1 061.58			14 778.59	5.8056
18.	S408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	30.24	96.94		2 931.47	[цена]	934.45	28 257.77	
		Объем: 24*1.26									
19.	E27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.16	710.98			E27-04-01 6-04			
		<i>Зарплата рабочих</i>			228.47		36.56		25.64	937.28	
		<i>Эксплуатация машин</i>			481.70		77.07		13.53	1 042.78	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			57.02		9.12		25.64	233.92	
		<i>Материальные ресурсы</i>			0.81		0.13		14.05	1.82	
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		57.56		126	1 475.71	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		36.89		80.75	945.74	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	30.75							4.92
							208.20			4 403.34	4.92
20.	С.Прайс	Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	176	4.05		712.80	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	4 475.68	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 160*1.1											
21.	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.112	2 257.17			E27-04-001-01			
		Объем: 160*0.07									
		<i>Зарплата рабочих</i>			117.74		13.19		25.64		338.11
		<i>Эксплуатация машин</i>			2 132.93		238.89		10.73		2 563.27
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			166.00		18.59		25.64		476.70
		<i>Материальные ресурсы</i>			6.50		0.73		19.33		14.07
		<i>Накладные расходы</i>	%		126		40.04		126		1 026.66
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		80.75		25.66		80.75		657.96
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	15.72							1.7606
							318.51				4 600.07
											1.7606
22.	C408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	12.32	41.69		513.62	[цена]	727.83		8 966.87
Объем: 11.2*1.1											
покрытие в резиновой плитке S=160м2											
23.	E27-07-003-01	Устройство покрытий из плиток резиновых 500х500х40 мм	100 м2 тротуара	1.6	8 271.71			E27-07-003-01			
		<i>Начисления: Н48= 0</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			380.89		609.42		25.64		15 625.63
		<i>Эксплуатация машин</i>			449.38		719.01		5.42		3 897.02
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			5.17		8.27		25.64		212.09
		<i>Материальные ресурсы</i>			7 441.44				11.41		
		<i>Накладные расходы</i>	%		113		697.99		113		17 896.62
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		65.45		404.28		65.45		10 365.79
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	49.92							79.872
							2 430.70				47 785.06
											79.872
24.	С.Коммер. предл	Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2	м2	160	1 776.50		284 240.00	2090/1,2*1,02 [цена]	1 776.5		284 240.00
25.	T03-02-02-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2)	1 т груза	4.48	27.74		124.28	T03-02-02-030	14.45		1 795.78
		Объем: 160*28/1000									
							124.28				1 795.78
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							491.56				6 996.55
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							298 371.81				480 024.54

Исполнитель
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы						291 951.70				361 297.43
	Оплата труда рабочих						1 078.29				27 647.08
	Эксплуатация машин						2 960.49				30 021.71
	в т. ч. оплата труда механизаторов						171.17				4 389.35
	Накладные расходы						1 481.84				37 994.67
	Сметная прибыль						899.51				23 063.65
	НДС			20			59 674.36				96 004.91
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						358 046.17				576 029.45

Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке

26.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание Объем: 29+4+2+2	100 столбов	0.37	3 872.59			E09-08-00 1-01			
		<i>Зарплата рабочих</i>			284.05		105.10		25.64		2 694.73
		<i>Эксплуатация машин</i>			3 344.82		1 237.58		7		8 663.08
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			253.97		93.97		25.64		2 409.36
		<i>Материальные ресурсы</i>			243.72		90.18		9.89		891.84
	c201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	37							
	c401-9021	Бетон	м3	2.3458							
		<i>Накладные расходы</i>	%		93		185.14		93		4 746.80
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		52.7		104.91		52.7		2 689.86
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	35.64							13.187
							1 722.90				19 686.31
											13.187
27.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс B20 (M250) Объем: 0.0707*(0.4*9+0.6*20+0.5*4+0.65*2)+0.8*0.4*0.35*2	м3	1.5602	472.83		737.71	[цена]	4 135.74		6 452.58
28.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс двумя горками, переходом, руколазом, различными лестницами, турниками.(20 опор D300/глубина бетонирования B600+9 опор D300/глубина бетонирования B400 (B20))	шт	1	836 860.46		836 860.46	963422/1, 2*1,012*1, ,03 [цена]	836 860.46		836 860.46
29.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс -домик (4 опоры D300/глубина бетонирования B500 (B20))	шт	1	79 222.83		79 222.83	91204/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	79 222.83		79 222.83
30.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка для тематических игр<автомобиль>, (1 закл 800*400* B350 (B20))	шт	1	48 009.36		48 009.36	55270/1,2 *1,012*1, 03 [цена]	48 009.36		48 009.36

Исполнитель:

Архипова И.Г.

< 300 * 2 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка для тематических игр "гуси" (1 закл 800*400* Б350 (В20))	шт	1	59 512.68		59 512.68	68513/1,2 *1,012*1, 03 [цена]	59 512.68	59 512.68		
32.	С.Коммер. предл Оборудование	Стенд, (2опоры D300/глубина бетонирования Б650 (В20))	шт	1	18 424.58		18 424.58	21211/1,2 *1,012*1, 03 [цена]	18 424.58	18 424.58		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							1 044 490.53			1 068 168.80		
Материалы							827.89				7 344.42	
Оборудование							1 042 029.91				1 042 029.91	
Оплата труда рабочих							105.10				2 694.73	
Эксплуатация машин							1 237.58				8 663.08	
в т. ч. оплата труда механизаторов							93.97				2 409.36	
Накладные расходы							185.14				4 746.80	
Сметная прибыль							104.91				2 689.86	
НДС							20				208 898.11	213 633.76
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС											1 253 388.64	1 281 802.56
Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн												
33.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание: Скамейка на металлических ножках -4шт (4 опоры: Д=200мм глубиной 400мм), Урна уличная -4шт (точек опоры: 2шт: Д=200мм глубиной 400мм) Объем: 4*4+4	100 столбов	0.2	3 872.59			E09-08-00 1-01				
		<i>Зарплата рабочих</i>			284.05		56.81		25.64	1 456.61		
		<i>Эксплуатация машин</i>			3 344.82		668.96		7	4 682.75		
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			253.97		50.79		25.64	1 302.36		
		<i>Материальные ресурсы</i>			243.72		48.74		9.89	482.08		
	c201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	20								
	c401-9021	Бетон	м3	1.268								
		<i>Накладные расходы</i>	%		93		100.07		93	2 565.84		
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		52.7		56.71		52.7	1 453.98		
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	35.64							7.128	
							931.29				10 641.25	7.128
34.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 0.0314*0.4*24	м3	0.301	472.83		142.32	[цена]	4 135.74	1 244.86		

Исполнитель:
Архипова И.Г.

< 300 * 2 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35.	С.Коммер. предл Оборудование	Скамья со спинкой на металлических ножках, габариты изделия:(4 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (B20))	шт	4	23 427.04		93 708.16	26970/1,2 *1,03*1,0 12 [цена]	23 427.04	93 708.16		
36.	С.Коммер. предл Оборудование	Урна уличная (2 опоры D200/глубина бетонирования Б400 (B20))	шт	4	7 447.66		29 790.64	8574/1,2* 1,03*1,01 2 [цена]	7 447.66	29 790.64		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							124 572.42			135 384.91		
Материалы							191.06			1 726.94		
Оборудование							123 498.80			123 498.80		
Оплата труда рабочих							56.81			1 456.61		
Эксплуатация машин							668.96			4 682.75		
в т. ч. оплата труда механизаторов							50.79			1 302.36		
Накладные расходы							100.07			2 565.84		
Сметная прибыль							56.71			1 453.98		
НДС							20			24 914.48	27 076.98	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС							149 486.90			162 461.89		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							1 464 606.58			1 611 063.45	160.67	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -							1 165 528.71			1 165 528.71		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -							1 165 528.71			1 165 528.71		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							296 378.93			419 667.11	140.35	
. МАТЕРИАЛОВ -							6 485.30			69 981.04		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 11; %=126 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=113 - по стр. 23)							1 481.84			37 994.67		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 1, 11; %=80.75 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=65.45 - по стр. 23)							899.51			23 063.65		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							298 760.28			480 725.43		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							2 207.38			18 871.08	20.315	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 26, 33)							285.21			7 312.64		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 26, 33)							161.62			4 143.84		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							2 654.21			30 327.56		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							491.56			6 996.55		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							491.56			6 996.55		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							1 467 434.76			1 683 578.25		
Материалы							292 970.65			370 368.79		
Оборудование							1 165 528.71			1 165 528.71		
Оплата труда рабочих							1 240.20			31 798.42		
Эксплуатация машин							4 867.03			43 367.54		
в т. ч. оплата труда механизаторов							315.93			8 101.07		

Исполнитель:
Архипова И.Г.

< 300 * 2 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы						1 767.05			45 307.31	
	Сметная прибыль						1 061.13			27 207.49	
	НДС			20			293 486.95			336 715.65	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						1 760 921.71			2 020 293.90	

Заказчик: **Необходимость использования материалов и оборудования, указанных в смете и их стоимость, подтверждаю**

Начальник управления ЖКХ администрации
муниципального образования город Новомосковск

А.М. Погибелев

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 2 020 293,90 руб.
Экспертные решения, проверку
объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

15.10.2022