«СОГЛАСОВАНО»

_____

"____" _____ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации
муниципального образования Кимовский район
Г.В. Харионова

"____" _____ 20___ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на выполнение работ по обустройству спортивной площадки в д.Кудашево Кимовского района Тульской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **2 592,594 тыс. руб.**

Средства на оплату труда: **44,752 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **205,570 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 21 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Площадка 10мх15м=150м2										
Устройство основания										
1	**ТЕР01-01-018-02**	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2(150*0,20)	1000 м3 грунта	0,03	5 449,00			ТЕР01-01-018-02		1,61
		ЗП						25,64		
		ЭМ			5 449,00		163,47	6,22	1 016,78	
		в т.ч. ЗПМ			(677,57)		(20,33)	25,64	(521,19)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			18,70	92	479,49	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	7,95	46*0.85	203,79	
		Всего по позиции					**190,12**		**1 700,06**	
2	**ТССЦпг-03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза2 (30м3*1,4)	1 т груза	42	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		197,82	14,16	2 800,98	
		в т.ч. ЗПМ								

Исполнитель:
Архипова И.Г.

7793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0		
		СП от ФОТ	%	0				0		
		Всего по позиции					**197,82**		**2 800,98**	
3	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень) 50х0,2х0,3	100 м3 грунта	0,03	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		4,62
		ЗП			1 122,66		33,68	25,64	863,55	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						25,64		
		МР								
		НР от ФОТ	%	89			29,98	89	768,56	
		СП от ФОТ	%	40		0,85	11,45	40*0.85	293,61	
		Всего по позиции					**75,11**		**1 925,72**	
4	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(под бортовой камень) 50*0,2*0,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,24 0,21
		ЗП			182,88		1,83	25,64	46,89	
		ЭМ			3 314,87		33,15	10,02	332,15	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(2,6)	25,64	(66,76)	
		МР			9,10		0,09	19,33	1,76	
		НР от ФОТ	%	126			5,58	126	143,20	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	3,58	95*0.85	91,77	
		Всего по позиции					**44,23**		**615,77**	
5	**ТССЦ-408-0018**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм 1м3*1,26	м3	1,26	964,20		122,37		**1 214,89**	
6	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,5	3 638,64			ТЕР27-02-010-02		38,04 0,34
		ЗП			601,03		300,52	25,64	7 705,21	
		ЭМ			62,84		31,42	10,25	322,06	
		в т.ч. ЗПМ			(8,58)		(4,29)	25,64	(110)	
		МР			2 974,77		1 487,38	8,64	12 851,00	
		НР от ФОТ	%	126			384,06	126	9 847,16	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	246,13	95*0.85	6 310,78	
		Всего по позиции					**2 449,51**		**37 036,21**	
7	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-2,95	4 135,74		-1 394,85		**-12 200,43**	
8	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,2	4 135,74		567,40		**4 962,89**	
9	**ТССЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,03	4 342,35		-13,14		**-130,27**	
10	**ТССЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,008	4 342,35		3,50		**34,74**	
11	**ТССЦ-403-8023**	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	214,30		1 264,50		**10 715,00**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 150м2*0,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,15	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		2,36 2,08
		ЗП			117,74		17,66	25,64	452,83	
		ЭМ			2 132,93		319,94	10,73	3 432,95	
		в т.ч. ЗПМ			(166)		(24,9)	25,64	(638,44)	
		МР			6,50		0,98	19,33	18,85	
		НР от ФОТ	%	126			53,63	126	1 375,00	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	34,37	95*0.85	881,20	
		Всего по позиции					**426,58**		**6 160,83**	
13	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний	м3	16,5	464,33		1 152,20		**7 661,45**	
14	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 150м2*0,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,15	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		3,63 3,09
		ЗП			182,88		27,43	25,64	703,36	
		ЭМ			3 314,87		497,23	10,02	4 982,25	
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)		(39,06)	25,64	(1001,42)	
		МР			9,10		1,37	19,33	26,38	
		НР от ФОТ	%	126			83,78	126	2 148,02	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	53,69	95*0.85	1 376,61	
		Всего по позиции					**663,50**		**9 236,62**	
15	**ТССЦ-408-0019**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 15м3*1.26	м3	18,9	934,45		1 832,17		**17 661,11**	
16	**ТЕР06-01-015-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,293	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		3,7 0,05
		ЗП			104,66		30,67	25,64	786,26	
		ЭМ			27,45		8,04	12,19	98,04	
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)		(0,59)	25,64	(15,17)	
		МР			5 689,98		1 667,16	11,96	19 939,29	
		НР от ФОТ	%	102			31,89	102	817,46	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	15,41	58*0.85	395,11	
		Всего по позиции					**1 753,17**		**22 036,16**	
17	**ТССЦ-204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,293	66 045,74		-1 586,95		**-19 351,40**	
18	**ТССЦ-101-0816**	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0082	72 191,96		-80,18		**-591,97**	
19	**ТССЦ-204-0084**	Сетка из проволоки холоднотянутой (50*50*3 вес 1.95кг/м2)	т	0,293	78 382,40		2 487,39		**22 966,04**	
20	**ТЕР06-01-001-01**	Устройство бетонной подготовки (150м2*0,1)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,15	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		27 2,7
		ЗП			1 312,20		196,83	25,64	5 045,72	

Исполнитель:
Чехлинова Л.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			1 377,50		206,63	10,25	2 117,91	
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)		(34,07)	25,64	(873,66)	
		МР			61 972,90		9 295,93	6,24	58 006,63	
		НР от ФОТ	%	102			235,52	102	6 038,79	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	113,83	58*0.85	2 918,75	
		Всего по позиции					**10 048,74**		**74 128,80**	
21	**ТССЦ-401-0061**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-15,3	3 498,24		-8 898,02		**-53 523,07**	
22	**ТССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15,3	4 135,74		7 234,30		**63 276,82**	
23	**Коммерческое предложение**	Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм Цена: за 1 м2 = 2250руб (работа+стоимость) Ц=2250/1,2	м2	150	1 875,00				**281 250,00**	
Установка спортивных элементов										
24	**ТЕР09-08-001-03**	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 столбов	0,03	1 470,84			ТЕР09-08-001-03		1,32 0,85
		ЗП			351,08		10,53	25,64	270,05	
		ЭМ			1 119,76		33,60	11,17	375,23	
		в т.ч. ЗПМ			(305,69)		(9,17)	25,64	(235,14)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	93			18,32	93	469,83	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	10,38	62*0.85	266,24	
		Всего по позиции					**72,83**		**1 381,35**	
25	**Коммерческое предложение**	Тренажер для спины наклонный 973х710х871 (4 болта) (вес 50кг) Ц=37995/1,2*1,02	шт	1	32 295,75				**32 295,75**	
26	**Коммерческое предложение**	Тренажер Гребля 1075х887х811 (4болта) (вес 90кг) Ц=71768/1,2*1,02	шт	1	61 002,80				**61 002,80**	
27	**Коммерческое предложение**	Тренажер Жим ногами 1059х521х1117(4 болта) (вес 90кг) Ц=86333/1,2*1,02	шт	1	73 383,05				**73 383,05**	
28	**Прайс**	Анкерный болт с гайкой М12х300 Ц=67.80/1,2*1,02	шт	12	57,63				**691,56**	
29	**ТЕР09-08-001-01**	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08	3 872,59			ТЕР09-08-001-01		2,85 1,73
		ЗП			284,05		22,72	25,64	582,64	
		ЭМ			3 344,82		267,59	7	1 873,10	
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)		(20,32)	25,64	(520,94)	
		МР			243,72		19,50	9,89	192,83	
		НР от ФОТ	%	93			40,03	93	1 026,33	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	22,68	62*0.85	581,59	
		Всего по позиции					**372,52**		**4 256,49**	
30	**ТССЦ-401-0003**	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,5072	3 838,24		219,92		**1 946,76**	
31	**Коммерческое предложение**	Комплекс турников 4231х3325х2706 (8столбов) (12 болтов) (вес270кг) Ц=221626/1,2*1,02	шт	1	188 382,10				**188 382,10**	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									806 493,52	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы									23 113,85	
Сметная прибыль									13 319,43	
Итоги по разделу 1 Площадка 10мх15м=150м2 :										
Итого Строительные работы									560 985,24	
Итого Монтажные работы									281 941,56	
Итого									842 926,80	
В том числе:										
Основная заработная плата									16 457,51	
Материалы									772 684,56	
Машины и механизмы									17 351,45	
в том числе заработная плата машинистов									3 982,72	
Накладные расходы									23 113,85	
Сметная прибыль									13 319,43	
Итого по разделу 1 Площадка 10мх15м=150м2									**842 926,80**	
Раздел 2. Площадка 48мх48м=2304м2 -150м2=2154м2										
Устройство основания										
32	**ТЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	2,154	23,84			ТЕР01-01-036-01		0,82
		ЗП						25,64		
		ЭМ			23,84		51,35	16,27	835,49	
		в т.ч. ЗПМ			(4,12)		(8,87)	25,64	(227,55)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	92			8,16	92	209,35	
		СП от ФОТ	%	46		0,85	3,47	46*0.85	88,97	
		Всего по позиции					**62,98**		**1 133,81**	
Установка спортивных элементов										
33	**ТЕР09-08-001-01**	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,1	3 872,59			ТЕР09-08-001-01		3,56 2,17
		ЗП			284,05		28,41	25,64	728,30	
		ЭМ			3 344,82		334,48	7	2 341,37	
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)		(25,4)	25,64	(651,18)	
		МР			243,72		24,37	9,89	241,05	
		НР от ФОТ	%	93			50,04	93	1 282,92	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	28,36	62*0.85	726,99	
		Всего по позиции					**465,66**		**5 320,63**	
34	**ТССЦ-401-0003**	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,634	3 838,24		274,90		**2 433,44**	
35	**ТЕР09-05-003-02**	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт. болтов	0,12	412,99			ТЕР09-05-003-02		1,93
		ЗП			144,74		17,37	25,64	445,34	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			11,36		1,36	6,24	8,51	
		в т.ч. ЗПМ						25,64		
		МР			256,89		30,83	17,19	529,91	
		НР от ФОТ	%	93			16,15	93	414,17	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	9,15	62*0.85	234,69	
		Всего по позиции					**74,86**		**1 632,62**	
36	**Коммерческое предложение**	Ворота для игры в мини-футбол и гандбол (сетка в комплекте) 3160х1200х2080(вес 54кг)2 столба*2шт=4столба Ц=51607/1,2*1,02	шт	2	43 865,95				**87 731,90**	
37	**Коммерческое предложение**	Щит баскетбольный малый 870х1214х2131(2 столба) (вес 212кг) Ц=27942/1,2*1,02	шт	2	23 750,70				**47 501,40**	
38	**Коммерческое предложение**	Волейбольная сетка со стойками 11000х76х2660 (2столба) (вес 32кг) Ц=27082/1,2*1,02	шт	1	23 019,70				**23 019,70**	
39	**Коммерческое предложение**	Стенд (с УФ печать информации о площадке) 1160х48х2182 (2 столба) (вес 70кг) Ц=21211/1,2*1,02	шт	1	18 029,35				**18 029,35**	
40	**ТЕР09-08-001-03**	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (4 столба) х 4 шт =16 столбов-скамейки; 4столба-урны	100 столбов	0,2	1 470,84			ТЕР09-08-001-03		8,81 5,64
		ЗП			351,08		70,22	25,64	1 800,34	
		ЭМ			1 119,76		223,95	11,17	2 501,54	
		в т.ч. ЗПМ			(305,69)		(61,14)	25,64	(1567,58)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	93			122,16	93	3 132,17	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	69,23	62*0.85	1 774,89	
		Всего по позиции					**485,56**		**9 208,94**	
41	**Коммерческое предложение**	Скамья (брус) 1200х530х760(4 столба) х 4 шт =16 столбов(16болтов) Ц=29842/1,2*1,02	шт	4	25 365,70				**101 462,80**	
42	**Коммерческое предложение**	Урна (20л.) 315х268х548(2 столба)х 4шт=8столбов (16 болтов) Ц=6750/1,2*1,02	шт	4	5 737,50				**22 950,00**	
43	**прайс**	Анкерный болт с гайкой М12х300 Ц=67,80/1,2*1,02	шт	32	57,63				**1 844,16**	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									314 404,60	
Накладные расходы									5 038,60	
Сметная прибыль									2 825,54	
Итоги по разделу 2 Площадка 48мх48м=2304м2 -150м2=2154м2 :										
Итого Строительные работы									320 424,58	
Итого Монтажные работы									1 844,16	
Итого									322 268,74	
В том числе:										
Основная заработная плата									2 973,98	
Материалы									305 743,71	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы									5 686,91	
в том числе заработная плата машинистов									2 446,31	
Накладные расходы									5 038,60	
Сметная прибыль									2 825,54	
Итого по разделу 2 Площадка 48мх48м=2304м2 -150м2=2154м2									**322 268,74**	
Раздел 3. Ограждение										
Ограждение на площадку размером 28,5мх17,5м										
44	**ТЕР09-08-001-04**	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,38	4 248,16			ТЕР09-08-001-04		14,73 9,15
		ЗП			309,00		117,42	25,64	3 010,65	
		ЭМ			3 695,44		1 404,27	7	9 829,87	
		в т.ч. ЗПМ			(280,9)		(106,74)	25,64	(2736,87)	
		МР			243,72		92,61	9,89	915,95	
		НР от ФОТ	%	93			208,47	93	5 345,19	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	118,13	62*0.85	3 028,94	
		Всего по позиции					**1 940,90**		**22 130,60**	
45	**ТССЦ-401-0061**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3.5 (М50)	м3	3,154	3 498,24		1 834,27		**11 033,45**	
46	**Коммерческое предложение**	Столб 90*55*1,6*5000 RAL 6005 8 резьбовых втулок(2,03+2,03) Ц=8607/1.2*1.02	шт	36	7 315,95				**263 374,20**	
47	**ТЕР09-08-002-06**	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м(в 2 яруса)	10 панелей	7,3	89,63			ТЕР09-08-002-06		56,14 5,48
		ЗП			61,29		447,42	25,64	11 471,80	
		ЭМ			28,34		206,88	15,12	3 128,05	
		в т.ч. ЗПМ			(8,13)		(59,35)	25,64	(1521,69)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	93			471,30	93	12 083,95	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	267,07	62*0.85	6 847,57	
		Всего по позиции					**1 392,67**		**33 531,37**	
48	**Коммерческое предложение**	Панель ограждения 2,03х2,5 RAL 6005 GL Ц=8852/1,2*1,02	шт	73	7 524,20				**549 266,60**	
49	**Коммерческое предложение**	Клипса соединительная GL Ц=94/1.2*1.02	шт	144	79,90				**11 505,60**	
50	**Коммерческое предложение**	Крепление к столбам RAL 6005 Ц=94/1.2*1.02	шт	304	79,90				**24 289,60**	
51	**ТЕР09-08-002-07**	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,2	39,91			ТЕР09-08-002-07		0,66 0,06
		ЗП			26,38		5,28	25,64	135,28	
		ЭМ			13,53		2,70	14,97	40,51	
		в т.ч. ЗПМ			(3,04)		(0,61)	25,64	(15,59)	
		МР								
		НР от ФОТ	%	93			5,48	93	140,31	
		СП от ФОТ	%	62		0,85	3,10	62*0.85	79,51	
		Всего по позиции					**16,56**		**395,61**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	**Коммерческое предложение**	Калитка ограждения 2,03х1 RAL 6005 (один столб в комплектации) Ц=46925/1.2*1.02	шт	2	39 886,25				**79 772,50**	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									967 774,06	
Накладные расходы									17 569,45	
Сметная прибыль									9 956,02	
Итоги по разделу 3 Ограждение :										
Итого Строительные работы									67 091,03	
Итого Монтажные работы									928 208,50	
Итого									995 299,53	
В том числе:										
Основная заработная плата									14 617,73	
Материалы									940 157,90	
Машины и механизмы									12 998,43	
в том числе заработная плата машинистов									4 274,15	
Накладные расходы									17 569,45	
Сметная прибыль									9 956,02	
Итого по разделу 3 Ограждение									**995 299,53**	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2 088 672,18	
Накладные расходы									45 721,89	
Сметная прибыль									26 101,00	
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы									948 500,85	
Итого Монтажные работы									1 211 994,22	
Итого									2 160 495,07	
В том числе:										
Основная заработная плата									34 049,22	
Материалы									2 018 586,17	
Машины и механизмы									36 036,79	
в том числе заработная плата машинистов									10 703,18	
Накладные расходы									45 721,89	
Сметная прибыль									26 101,00	
НДС 20%									432 099,01	
ВСЕГО по смете									**2 592 594,08**	

Составил: Пантелькина С.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель: Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 2 592 594,08 Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик 07.10.2022г