< 310 * 2 * 9 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

муниципального образования город Новомосковск

_____Ф.С. Сизов

«_____»_____2021г.

Стройка: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д.21,23

Объект: Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д.21,23

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской площадки по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д.21,23

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:	**2 412 597.95** руб.
в т.ч. оборудования:	**1 040.927** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.312** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**66.459** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство основания детской площадки: - S=300м2										
	Бордюры -70мп										
1.	Е01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2(нарезка корыта)	1000 м3 грунта	0.0061	2 563.10			Е01-01-019-02			
		Объем: 70*0.29*0.3									
		Эксплуатация машин			2 563.10		15.63		13.24	207.01	
		в т.ч. зарплата машинистов			513.76		3.13		25.64	80.35	
		Накладные расходы	%		92		2.88		92	73.92	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		1.22		39.1	31.42	
							19.73			**312.35**	
2.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (грунт)	1 т груза	8.54	4.71		40.22	Т03-21-01-005	14.16	569.56	
		Объем: 6.1*1.4									

Исполнитель:

Архипова И.Г.

7630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40.22			**569.56**	
3.	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0123	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 70*0.25*0.07									
		Зарплата рабочих			182.88		2.25		25.64	57.68	
		Эксплуатация машин			3 314.87		40.77		10.02	408.54	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		3.20		25.64	82.12	
		Материальные ресурсы			9.10		0.11		19.33	2.16	
		Накладные расходы	%		126		6.87		126	176.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		4.40		80.75	112.89	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							0.2975
							54.40			**757.42**	**0.2975**
4.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм	м3	1.5498	97.12		150.52	[цена]	964.2	1 494.32	
		Объем: 1.23*1.26									
5.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.7	3 638.64			Е27-02-010-02			
		Зарплата рабочих			601.03		420.72		25.64	10 787.29	
		Эксплуатация машин			62.84		43.99		10.25	450.88	
		в т.ч. зарплата машинистов			8.58		6.01		25.64	153.99	
		Материальные ресурсы			2 974.77		2 082.34		8.64	17 991.41	
	с413-9010	Камни бортовые	м	70							
		Накладные расходы	%		126		537.68		126	13 786.01	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		344.58		80.75	8 835.08	
		Затраты труда	чел-ч	76.08							53.256
							3 429.31			**51 850.67**	**53.256**
6.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-4.13	472.83		-1 952.79	[цена]	4 135.74	-17 080.61	
		Объем: (0.7)*(-5.9)									
7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.68	472.83		794.35	[цена]	4 135.74	6 948.04	
		Объем: 70*0.024									
8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0.042	438.09		-18.40	[цена]	4 342.35	-182.38	
		Объем: (0.7)*(-0.06)									
9.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0112	438.09		4.91	[цена]	4 342.35	48.63	
		Объем: 70*0.00016									
10.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	25.29		1 770.30	[цена]	214.3	15 001.00	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	основание детской площадки										
11.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(нарезка корыта)	1000 м3 грунта	0.096	2 993.57			Е01-01-013-14			
		Объем: 300*0.32									
		Зарплата рабочих			109.93		10.55		25.64	270.59	
		Эксплуатация машин			2 878.98		276.38		13.86	3 830.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			550.48		52.85		25.64	1 354.97	
		Материальные ресурсы			4.66		0.45		9.17	4.10	
		Накладные расходы	%		92		58.33		92	1 495.52	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		39.1		24.79		39.1	635.59	
		Затраты труда	чел-ч	15.08							1.4477
							370.50			**6 236.45**	**1.4477**
12.	Т03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	134.4	4.71		633.02	Т03-21-01-005	14.16	8 963.62	
		Объем: 96*1.4									
							633.02			**8 963.62**	
13.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.1									
		Зарплата рабочих			117.74		35.32		25.64	905.66	
		Эксплуатация машин			2 132.93		639.88		10.73	6 865.90	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		49.80		25.64	1 276.87	
		Материальные ресурсы			6.50		1.95		19.33	37.69	
		Накладные расходы	%		126		107.25		126	2 749.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		68.73		80.75	1 762.39	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							4.716
							853.14			**12 321.63**	**4.716**
14.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	33	41.69		1 375.77	[цена]	727.83	24 018.39	
		Объем: 30*1.1									
15.	Е27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
16. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									
17. Е27-04-001-04		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.45	3 506.85			Е27-04-001-04			
		Объем: 300*0.15									
		Зарплата рабочих			182.88		82.30		25.64	2 110.07	
		Эксплуатация машин			3 314.87		1 491.69		10.02	14 946.75	
		в т.ч. зарплата машинистов			260.38		117.17		25.64	3 004.26	
		Материальные ресурсы			9.10		4.10		19.33	79.16	
		Накладные расходы	%		126		251.33		126	6 444.06	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		161.07		80.75	4 129.82	
		Затраты труда	чел-ч	24.19							10.886
							1 990.48			**27 709.85**	**10.886**
18. С408-0019		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	56.7	96.94		5 496.50	[цена]	934.45	52 983.32	
		Объем: 45*1.26									
19. Е27-04-016-04		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной(геотекстиль)	1000 м2 поверхности	0.3	710.98			Е27-04-016-04			
		Зарплата рабочих			228.47		68.54		25.64	1 757.39	
		Эксплуатация машин			481.70		144.51		13.53	1 955.22	
		в т.ч. зарплата машинистов			57.02		17.11		25.64	438.60	
		Материальные ресурсы			0.81		0.24		14.05	3.41	
		Накладные расходы	%		126		107.92		126	2 766.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		69.16		80.75	1 773.26	
		Затраты труда	чел-ч	30.75							9.225
							390.37			**8 256.24**	**9.225**
20. С.Прайс		Геотекстиль Дорнит 150г/м2	м2	330	4.05		1 336.50	29,92/1,2* 1,02 [цена]	25.43	8 391.90	
		Объем: 300*1.1									

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 10мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.21	2 257.17			Е27-04-001-01			
		Объем: 300*0.07									
		Зарплата рабочих			117.74		24.73		25.64	633.96	
		Эксплуатация машин			2 132.93		447.92		10.73	4 806.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			166.00		34.86		25.64	893.81	
		Материальные ресурсы			6.50		1.37		19.33	26.39	
		Накладные расходы	%		126		75.08		126	1 924.99	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80.75		48.12		80.75	1 233.67	
		Затраты труда	чел-ч	15.72							3.3012
							597.21			**8 625.14**	**3.3012**
22.	С408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	23.1	41.69		963.04	[цена]	727.83	16 812.87	
		Объем: 21*1.1									
	покрытие в резиновой плитке S=300м2										
23.	Е27-07-003-01	Устройство покрытий из плиток резиновых 500х500х40 мм	100 м2 тротуара	3	8 271.71			Е27-07-003-01			
		Начисления: Н48= 0									
		Зарплата рабочих			380.89		1 142.67		25.64	29 298.06	
		Эксплуатация машин			449.38		1 348.14		5.42	7 306.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.17		15.51		25.64	397.68	
		Материальные ресурсы			7 441.44				11.41		
		Накладные расходы	%		113		1 308.74		113	33 556.19	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65.45		758.03		65.45	19 435.86	
		Затраты труда	чел-ч	49.92							149.76
							4 557.58			**89 597.03**	**149.76**
24.	С.Коммер. предл	Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2	м2	300	1 776.50		532 950.00	2090/1,2*1,02 [цена]	1 776.5	532 950.00	
25.	Т03-02-02-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км (Резиновая плитка 500х500х40 мм , вес 28 кг/м2)	1 т груза	8.4	27.74		233.02	Т03-02-02-030	14.45	3 367.08	
		Объем: 300*28/1000									
							233.02			**3 367.08**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						**906.26**			**12 900.26**	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**557 766.56**			**876 600.65**	
	Материалы						**546 298.00**			**667 925.11**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						**1 855.62**			**47 578.09**	
	Эксплуатация машин						**5 499.68**			**55 633.49**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**316.75**			**8 121.25**	
	Накладные расходы						**2 564.00**			**65 740.71**	
	Сметная прибыль						**1 549.28**			**39 723.26**	
	НДС			**20**			**111 553.31**			**175 320.13**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС						**669 319.87**			**1 051 920.78**	
	Раздел 2. Монтаж оборудования на детской площадке										
26.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.5	3 872.59			E09-08-001-01			
		Объем: 18+9+4+4+8+1+1+1+2+2									
		Зарплата рабочих			284.05		142.03		25.64	3 641.52	
		Эксплуатация машин			3 344.82		1 672.41		7	11 706.87	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		126.99		25.64	3 255.90	
		Материальные ресурсы			243.72		121.86		9.89	1 205.20	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	50							
	с401-9021	Бетон	м3	3.17							
		Накладные расходы	%		93		250.19		93	6 414.60	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		141.77		52.7	3 634.94	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							17.82
							2 328.26			**26 603.13**	**17.82**
27.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В20 (М250))	м3	4.9764	472.83		2 352.99	[цена]	4 135.74	20 581.10	
		Объем: 0.1256*0.6*(18+9+4*2+8)+0.0707*0.65*2+0.7*0.7*0.6*2+1.2*1.2*0.6+0.4*0.4*0.6*2									
28.	С.Коммер. предл Оборудование	Игровой комплекс состоит из трех разновысоких башен, шест спираль, лестницы и ручки вспомогательные. К третьей башне присоединен гимнастический комплекс, состоящий из сетки полипропиленовой и двух шведских стенок. (18 опор D400/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	406 694.13		406 694.13	468200/1,2*1,03*1,012 [цена]	406 694.13	406 694.13	
29.	С.Коммер. предл Оборудование	Лабиринт состоит из четырех секций (одна из них с крышей)(9 опор D400/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	146 321.29		146 321.29	168450/1,2*1,012*1,03 [цена]	146 321.29	146 321.29	
30.	С.Коммер. предл Оборудование	Машина "Джип " (4 опоры D400мм/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	55 722.83		55 722.83	64150/1,2*1,012*1,03 [цена]	55 722.83	55 722.83	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	С.Коммер. предл Оборудование	Качели двойные (гибкая подвеска) с сидением люлька и с сидением жердочка , (4 опоры D400мм /глубина бетонирования Б600мм, бетон плотный В20 (М250))	шт	1	52 144.06		52 144.06	60030/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	52 144.06	52 144.06	
32.	С.Коммер. предл	Подвес на длинной цепи с термоусадкой для качели	шт	1	9 945.00		9 945.00	11700/1,2 *1,02 [цена]	9 945	9 945.00	
33.	С.Коммер. предл	Подвес резиновый на длинной цепи (люлька) с термоусадкой для качели	шт	1	20 017.50		20 017.50	23550/1,2 *1,02 [цена]	20 017.5	20 017.50	
34.	С.Коммер. предл Оборудование	Песочница с фанерным навесом в форме бабочки(8 опор D400мм/глубина бетонирования Б600 (В20))	шт	1	42 519.60		42 519.60	48950/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	42 519.6	42 519.60	
35.	С.Коммер. предл Оборудование	Карусель со сплошным сидением , (1 закл 700*700* Б600 (В20))	шт	1	67 788.15		67 788.15	78040/1,2 *1,03* 1,012 [цена]	67 788.15	67 788.15	
36.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка-балансир с фанерными накладками в форме уточек(1 закл 1200*1200* Б600 (В20))	шт	1	26 232.73		26 232.73	30200/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	26 232.73	26 232.73	
37.	С.Коммер. предл Оборудование	Качалка на пружине в форме вертолета (1 закл 700*700* Б600 (В20))	шт	1	62 889.05		62 889.05	72400/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	62 889.05	62 889.05	
38.	С.Коммер. предл Оборудование	Спортивный комплекс представляет собой мостик- шагоход с разноуровневыми ступенями (2 закл 400*400* Б600 (В20))	шт	1	22 315.19		22 315.19	25690/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	22 315.19	22 315.19	
39.	С.Коммер. предл Оборудование	Стенд , (2опоры D300/глубина бетонирования Б650 (В20))	шт	1	15 982.85		15 982.85	18400/1,2 *1,012* 1,03 [цена]	15 982.85	15 982.85	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**933 253.63**			**975 756.61**	
	Материалы						**32 437.35**			**51 748.80**	
	Оборудование						**898 609.88**			**898 609.88**	
	Оплата труда рабочих						**142.03**			**3 641.52**	
	Эксплуатация машин						**1 672.41**			**11 706.87**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**126.99**			**3 255.90**	
	Накладные расходы						**250.19**			**6 414.60**	

Исполнитель: Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль						**141.77**			**3 634.94**	
	НДС			**20**			**186 650.73**			**195 151.32**	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС						**1 119 904.36**			**1 170 907.93**	
	Раздел 3. Установка скамеек и металлических урн										
40.	E09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание(глубина бетонирования с учетом снования под опору): Скамья со спинкой на металлических ножках - 4шт (точек опоры:6шт:Д=200мм глубиной 400мм),Урна уличная-4шт (опора 1шт: Д=200мм глубиной 400мм))	100 столбов	0.28	3 872.59			E09-08-001-01			
		Объем: 6*4+4									
		Зарплата рабочих			284.05		79.53		25.64	2 039.25	
		Эксплуатация машин			3 344.82		936.55		7	6 555.85	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.97		71.11		25.64	1 823.30	
		Материальные ресурсы			243.72		68.24		9.89	674.91	
	с201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	28							
	с401-9021	Бетон	м3	1.7752							
		Накладные расходы	%		93		140.10		93	3 592.17	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		52.7		79.39		52.7	2 035.56	
		Затраты труда	чел-ч	35.64							9.9792
							1 303.81			**14 897.75**	**9.9792**
41.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.224	472.83		105.91	[цена]	4 135.74	926.41	
		Объем: 0.02*0.4*28									
42.	С.Прайс Оборудование	Скамья со спинкой на металлических ножках , габариты изделия:(6 опор D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	4	24 460.71		97 842.84	28160/1,2 *1,03* 1,012 [цена]	24 460.71	97 842.84	
43.	С.Прайс Оборудование	Урна из деревянного бруса на бетонном основании , (опора-1шт D200/глубина бетонирования Б400 (В20))	шт	4	11 118.51		44 474.04	12800/1,2 *1,03* 1,012 [цена]	11 118.51	44 474.04	
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**143 726.61**			**158 141.03**	
	Материалы						**174.15**			**1 601.32**	
	Оборудование						**142 316.88**			**142 316.88**	
	Оплата труда рабочих						**79.53**			**2 039.25**	
	Эксплуатация машин						**936.55**			**6 555.85**	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						**71.11**			**1 823.30**	
	Накладные расходы						**140.10**			**3 592.17**	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль						79.39			2 035.56	
	НДС			20			28 745.32			31 628.21	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС						172 471.93			189 769.24	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 630 022.07			1 889 357.05	269.91
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						1 040 926.76			1 040 926.76	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						1 040 926.76			1 040 926.76	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						585 168.42			809 706.43	242.11
	. МАТЕРИАЛОВ -						12 215.03			131 817.41	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 11; %=126 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=113 - по стр. 23)						2 564.00			65 740.71	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39.1 - по стр. 1, 11; %=80.75 - по стр. 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21; %=65.45 - по стр. 23)						1 549.28			39 723.26	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						589 281.70			915 170.40	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 020.63			25 823.60	27.799
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 26, 40)						390.29			10 006.77	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 26, 40)						221.16			5 670.50	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 632.08			41 500.87	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						906.26			12 900.26	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 634 746.80			2 010 498.29	
	Материалы						578 909.50			721 275.23	
	Оборудование						1 040 926.76			1 040 926.76	
	Оплата труда рабочих						2 077.18			53 258.86	
	Эксплуатация машин						8 108.64			73 896.21	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						514.85			13 200.45	
	Накладные расходы						2 954.29			75 747.48	
	Сметная прибыль						1 770.44			45 393.76	
	НДС			20			326 949.36			402 099.66	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						1 961 696.16			2 412 597.95	

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Заказчик: **Необходимость использования материалов и оборудования, указанных в смете и их стоимость, подтверждаю**

Начальник управления ЖКХ администрации
муниципального образования город Новомосковск

Исполнитель: Архипова И.Г.

А.М. Погибелев

Согласовано в сумме 2412597,95 руб.
Проектные решения, проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
18.10.2021г