

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2026 года

" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Тульской области от 19.02.2025 № 7

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

71. Тульская область

Тульская область

Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание Дефектный акт

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2026 года

Сметная стоимость _____ 2 103,00 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 1 723,77 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 72,63 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 10,40 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 195,03 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 21,79 чел.-ч.

Документ подписан электронной подписью
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство покрытия из резиновой плитки 500x500x40 мм (размеры площадки 9x13 м)											
1	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2	0,1898496	1	0,1898496					
		Объем=(15,36*12,36) / 1000									
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,35		0,0664474	828,16	1,38	1 142,86		75,94
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,35		0,0664474			483,13		32,10
		Итого прямые затраты									108,04
		ФОТ									32,10
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					29,53
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					14,77
		Всего по позиции							802,42		152,34
2	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0542	1	0,0542					
		Объем=(13,8*10,8*0,29+(14,36*11,36-13,8*10,8)*0,4+(15,36*12,36-14,36*11,36)*0,2) / 1000									
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5		2,4661	947,64	1,32	1 250,88		3 084,80
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45,5		2,4661			483,13		1 191,45
		Итого прямые затраты									4 276,25
		ФОТ									1 191,45
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 096,13
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					548,07
		Всего по позиции							109 233,39		5 920,45
3	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	75,88	1	75,88					
		Объем=54,2*1,4									
		Всего по позиции							116,79		8 862,03
4	ГЭСН01-02-014-03	Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,3262592	1	0,3262592					
		Объем=(14,36*11,36*0,2) / 100									
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	18,54		6,0488456			357,64		2 163,31
	91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	9		2,9363328			51,85		152,25
		Итого прямые затраты									2 315,56
		ФОТ									2 163,31
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 990,25
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					995,12
		Всего по позиции							16 247,60		5 300,93
5	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,01409	1	0,01409					
		Объем=(50,32*0,28*0,1) / 100									
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		0,304344			351,37		106,94
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59		0,0364931	887,54	1,38	1 224,81		44,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,0364931			564,70		20,61
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3		0,032407	1 933,00	1,38	2 667,54		86,45
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3		0,032407			564,70		18,30
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46		0,0346614			1 630,81		56,53
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		0,0346614			483,13		16,75
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21		0,1720389	2 391,60	1,48	3 539,57		608,94
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		0,1720389			47,14		97,15
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,0146536			15,52		21,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,0146536			420,36		6,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,09863	35,71		37,14		3,66
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									1 087,93
		ФОТ									265,91

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
 Инженер 1 категории
 Сертификат 00CEB948FE40941928A83A7646FA4B63DF
 Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
 Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					390,89
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					356,32
		Всего по позиции							130 244,14		1 835,14
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм Объем=1,409*1,26	м3	1,77534	1	1,77534			1 283,82		2 279,22
		Всего по позиции									2 279,22
7	ГЭСН27-02-010-09	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=50,32 / 100	100 м	0,5032	1	0,5032					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32,66		16,434512			341,95		5 619,78
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97		8,036104			373,33		3 000,12
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,97		8,036104			420,38		3 378,22
	91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,32		0,161024	735,21	1,37	1 007,24		162,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		0,161024			420,38		67,69
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,2		0,10064			683,72		68,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,10064			420,38		42,31
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005		0,0002516	70 296,20	1,3	91 385,06		22,99
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008		0,0040256			5 156,79		20,76
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,1		0,05032	10 082,68	1,3	13 107,48		659,57
	05.2.03.04	Камни бортовые бетонные	м3	1,6		0,80512					
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	4,9		2,46568					
		Итого прямые затраты									13 042,44
		ФОТ									12 108,12
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					13 682,18
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					9 323,25
		Всего по позиции							71 637,26		36 047,87
8	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	0,80512	1	0,80512	7 444,62	2,06	15 335,92		12 347,26
		Всего по позиции									12 347,26
9	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	2,46568	1	2,46568			5 364,13		13 226,23
		Всего по позиции									13 226,23
10	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=(14*11) / 1000	1000 м2	0,154	1	0,154					
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		4,2658			348,23		1 485,48
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		0,38808	887,54	1,38	1 224,81		475,32
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		0,38808			564,70		219,15
	91.08.03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,15708	2 190,26	1,48	3 241,58		509,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,15708			564,70		88,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,0462			653,49		30,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,0462			420,38		19,42
	08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,00002	55 898,18	1,33	74 344,58		1,49
	01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					
		Итого прямые затраты									2 828,94
		ФОТ									1 812,75
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					2 664,74
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 429,09
		Всего по позиции							51 446,56		7 922,77
11	ФСБЦ-01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	169,4	1	169,4	68,71	1,16	79,70		13 501,18
		Объем=154*1,1									
		Всего по позиции									13 501,18
12	ГЭСН27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Объем=154 / 100	100 м2	1,54	1	1,54					
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	24,3		37,422					13 853,25

Документ подписан электронной подписью
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00СЕВ948FE4901928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,15		1,771			1 630,81		2 888,16
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,15		1,771			483,13		855,62
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	1,3		2,002			2 053,29		4 110,69
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,3		2,002			483,13		967,23
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47		0,7238			1 483,52		1 073,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47		0,7238			420,38		304,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		3,08	35,71	1,04	37,14		114,39
H	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		26,796					
		Итого прямые затраты									24 167,38
		ФОТ									15 980,37
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					18 057,82
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					12 304,88
		Всего по позиции							35 409,14		54 530,08
13	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	26,796	1	26,796	1 892,90	0,84	1 590,04		42 606,71
		Всего по позиции									42 606,71
14	ГЭСН27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01	100 м2	-1,54	1	-1,54					
		Объем=-154 / 100									
		Уменьшение толщины слоя до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	0,54	2	-1,6632			370,19		-615,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1	2	-0,308			1 630,81		-502,29
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,1	2	-0,308			483,13		-148,80
H	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	2	-4,62					
		Итого прямые затраты									-1 266,79
		ФОТ									-764,50
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-863,89
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-588,67
		Всего по позиции							1 765,81		-2 719,35
15	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	-4,62	1	-4,62	1 892,90	0,84	1 590,04		-7 345,98
		Всего по позиции									-7 345,98
16	ГЭСН27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	1,54	1	1,54					
		Объем=154 / 100									
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	24,3		37,422			370,19		13 853,25
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,15		1,771			1 630,81		2 888,16
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,15		1,771			483,13		855,62
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	1,3		2,002			2 053,29		4 110,69
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,3		2,002			483,13		967,23
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47		0,7238			1 483,52		1 073,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47		0,7238			420,38		304,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		3,08	35,71	1,04	37,14		114,39
H	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		26,796					
		Итого прямые затраты									24 167,38
		ФОТ									15 980,37
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					18 057,82
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					12 304,88
		Всего по позиции							35 409,14		54 530,08
17	ФСБЦ-02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3	26,796	1	26,796					34 401,24
		Всего по позиции									34 401,24
18	ГЭСН27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01	100 м2	-1,54	1	-1,54					
		Объем=-154 / 100									

Документ подписан электронно-цифровой подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
 Инженер 1 категории
 Сертификат 00СЕВ948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
 Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
 Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H		Объем=154 / 100										
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	22,59		34,7886			382,74		13 314,99	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,51		0,7854			653,49		513,25	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,51		0,7854			420,38		330,17	
	01.7.19.18	Плитки из резиновой крошки	м2	101,5		156,31						
		Итого прямые затраты										14 158,41
		ФОТ										13 645,16
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			113					15 419,03
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77			77					10 506,77
		Всего по позиции								26 028,71		40 084,21
25	ТЦ_01.7.19.18_71_710001570	Плитка из резиновой крошки 500x500x40 мм	м2	156,31	1	156,31					450 865,25	
	Всего по позиции								2 884,43		450 865,25	
26	ГЭСН01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (в т.ч. для устройства озеленения S = 26,72 м2, над стаканом борта S = 5,104 м2)	1000 м2	0,031824	1	0,031824						
		Объем=(15,36*12,36-14,16*11,16) / 1000										
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	100			3,1824			373,33		1 188,09	
	Итого прямые затраты										1 188,09	
	ФОТ										1 188,09	
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89			89					1 057,40	
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41			41					487,12	
	Всего по позиции								85 866,33		2 732,61	
27	ФСБЦ-16.2.01.01-0031	Почвогрунт садовый Объем=31,824*0,2	м3	6,3648	1	6,3648		849,97	1,04		5 626,29	
	Всего по позиции										5 626,29	
28	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (в т.ч. для устройства озеленения S = 26,72 м2, над стаканом борта S = 5,104 м2)	100 м2	0,31824	1	0,31824						
		Объем=31,824 / 100										
2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	5			1,5912			341,95		544,11	
2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,67			0,2132208			373,33		79,60	
91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,3			0,413712			1 483,52		613,75	
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,3			0,413712			420,38		173,92	
01.7.03.01-0001	Вода	м3	10			3,1824	35,71	1,04	37,14		118,19	
16.2.02.07	Семена газонных трав	кг	2			0,63648						
	Итого прямые затраты										1 529,57	
	ФОТ										797,63	
Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103			103					821,56	
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72			72					574,29	
	Всего по позиции								9 192,50		2 925,42	
29	ФСБЦ-16.2.02.01-0001	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	0,63648	1	0,63648		271,55	1,47		254,07	
	Всего по позиции								399,18		254,07	
	Итого по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой плитки 500x500x40 мм (размеры площадки 9x13 м) :											
	Всего прямые затраты (справочно)										676 158,93	
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих										58 081,17	
	Эксплуатация машин										27 236,54	
	Оплата труда машинистов (Отм)										7 372,50	
	Материалы										574 606,69	
	Перевозка										8 862,03	
	Строительные работы										803 211,89	
	Строительные работы										794 349,86	
	в том числе:											
	оплата труда										58 081,17	
	эксплуатация машин и механизмов										27 236,54	
	оплата труда машинистов (Отм)										7 372,50	
	материалы										574 606,69	
	накладные расходы										8 862,03	
	сметная прибыль										803 211,89	
	Перевозка										794 349,86	
	Всего ФОТ (справочно)										58 081,17	
	Всего накладные расходы (справочно)										27 236,54	
	Всего сметная прибыль (справочно)										7 372,50	

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00СЕВ948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой плитки 500x500x40 мм (размеры площадки 9x13 м)									803 211,89
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									450 865,25
		Затраты труда рабочих				156,7441304					
		Затраты труда машинистов				15,2114174					
		Раздел 2. Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм - 1 шт.									
	30	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,13	1	0,13				
			Объем=13 / 100								
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		4,6332			373,33	1 729,71
		91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		1,4209	2 088,77	1,34	2 798,95	3 977,03
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		1,4209			483,13	686,48
		91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		1,3962	788,55	1,41	1 111,86	1 552,38
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		1,3962			483,13	674,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,1053			653,49	68,81
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,1053			420,38	44,27
		11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0181675	39 263,81	0,81	31 803,69	577,79
	<i>H</i>	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,8242				
	<i>H</i>	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		13				
			Итого прямые затраты								9 311,02
			ФОТ								3 135,01
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				2 915,56
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				1 943,71
			Всего по позиции							109 002,23	14 170,29
	31	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,8242	1	0,8242			5 364,13	4 421,12
			Всего по позиции								4 421,12
	32	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0109196	1	0,0109196				
			Объем=(1,9-(0,8242/1,02)) / 100								
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		3,057488			341,95	1 045,51
			Итого прямые затраты								1 045,51
			ФОТ								1 045,51
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				930,50
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				418,20
			Всего по позиции							219 258,03	2 394,21
	33	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0109196	1	0,0109196				
			Объем=(1,9-(0,8242/1,02)) / 100								
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		1,474146			341,95	504,08
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,1965528			1 054,72	207,31
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,1965528			564,70	110,99
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0647532	8,54	1,8	15,37	1,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0013104			653,49	0,86
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0013104			420,38	0,55
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0191093	35,71	1,04	37,14	0,71
		01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		2,7299	12,83	1,06	13,60	37,13
	<i>H</i>	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,1137992				
			Итого прямые затраты								862,63
			ФОТ								615,62
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				627,93
		Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				357,06
			Всего по позиции							169 202,17	1 847,62
	34	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	1,1137992	1	1,1137992			5 364,13	5 974,56
			Всего по позиции								5 974,56
	35	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,57	1	0,57				
			Объем=(1+24+24+8) / 100								
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		6,783				2 691,90
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,01596				10,43
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,01596				6,71
	<i>П,Н</i>	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0				
			Итого прямые затраты								2 709,04
			ФОТ								2 698,61

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат: 00CFB948FF4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					2 509,71
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 673,14
		Всего по позиции								12 091,04	6 891,89
36	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм	шт	1	1	1				276 240,25	276 240,25
		Всего по позиции									276 240,25
		Итого по разделу 2 Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм - 1 шт. :									
		Всего прямые затраты (справочно)									300 564,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									5 971,20
		Эксплуатация машин									5 817,82
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 523,55
		Материалы									287 251,56
		Строительные работы									311 939,94
		в том числе:									
		оплата труда									5 971,20
		эксплуатация машин и механизмов									5 817,82
		оплата труда машинистов (Отм)									1 523,55
		материалы									287 251,56
		накладные расходы									6 983,70
		сметная прибыль									4 392,11
		Всего ФОТ (справочно)									7 494,75
		Всего накладные расходы (справочно)									6 983,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 392,11
		Всего по разделу 2 Спортивное оборудование 6087x3481x2518 мм - 1 шт.									311 939,94
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									276 240,25
		Затраты труда рабочих					15,947834				
		Затраты труда машинистов					3,1362232				
Раздел 3. Тренажер Тяга к груди 1151x1027x1253 мм - 1 шт.											
37	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0007686	1	0,0007686					
		Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		0,215208			341,95		73,59
		Итого прямые затраты									73,59
		ФОТ									73,59
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					65,50
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					29,44
		Всего по позиции								219 268,80	168,53
38	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00264	1	0,00264					
		Объем=0,66*4/1000									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		0,52272			396,86		207,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,0003696			1 650,12		0,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,0003696			564,70		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0005016			653,49		0,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0005016			420,38		0,21
<i>H</i>	08.4.01.02	<i>Детали закладные и накладные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,00264</i>					
		Итого прямые затраты									208,81
		ФОТ									207,87
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					212,03
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					120,56
		Всего по позиции								205 075,76	541,40
39	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0007686	1	0,0007686					
		Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,103761			341,95		35,48
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,0138348			1 054,72		14,59
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,0138348			564,70		7,81
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0045578	8,54	1,8	15,37		0,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0000922			653,49		0,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0000922			420,38		0,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0013451	35,71				0,05
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,19215	12,83				2,61
<i>H</i>	04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>102</i>		<i>0,0783972</i>					
		Итого прямые затраты									60,71
		ФОТ									43,33

Документ подписан электронно с помощью электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					44,20
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					25,13
		Всего по позиции							169 190,74		130,04
40	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0783972	1	0,0783972			5 364,13		420,53
		Всего по позиции									420,53
41	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		0,476			396,86		188,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,00112			653,49		0,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,00112			420,38		0,47
<i>П,Н</i>	<i>01.7.15.03-0042</i>	<i>Болты с гайками и шайбами строительные</i>	<i>кг</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		Итого прямые затраты									190,11
		ФОТ									189,38
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					176,12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					117,42
		Всего по позиции							12 091,25		483,65
42	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Тренажер Тяга к груди 1151x1027x1253 мм	шт	1	1	1			76 276,77		76 276,77
		Всего по позиции									76 276,77
		Итого по разделу 3 Тренажер Тяга к груди 1151x1027x1253 мм - 1 шт. :									77 230,52
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									505,43
		Эксплуатация машин									16,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									8,74
		Материалы									76 699,96
		Строительные работы									78 020,92
		в том числе:									
		оплата труда									505,43
		эксплуатация машин и механизмов									16,39
		оплата труда машинистов (Отм)									8,74
		материалы									76 699,96
		накладные расходы									497,85
		сметная прибыль									292,55
		Всего ФОТ (справочно)									514,17
		Всего накладные расходы (справочно)									497,85
		Всего сметная прибыль (справочно)									292,55
		Всего по разделу 3 Тренажер Тяга к груди 1151x1027x1253 мм - 1 шт. справочно:									78 020,92
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									76 276,77
		Затраты труда рабочих				1,317689					
		Затраты труда машинистов				0,0159182					
Раздел 4. Тренажер Верхняя тяга 1209x1078x1846 мм - 1 шт.											
43	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0007956	1	0,0007956					
		Объем=(0,765*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		0,222768			341,95		76,18
		Итого прямые затраты									76,18
		ФОТ									76,18
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					67,80
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					30,47
		Всего по позиции							219 268,48		174,45
44	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00264	1	0,00264					
		Объем=0,66*4/1000									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		0,52272			396,86		207,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,0003696			1 650,12		0,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,0003696			564,70		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0005016			653,49		0,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0005016			420,38		0,21
<i>Н</i>	<i>08.4.01.02</i>	<i>Детали закладные и накладные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,00264</i>					
		Итого прямые затраты									208,81
		ФОТ									207,87
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					212,03

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный сметный центр Тульской области
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00СЕВ948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					120,56
		Всего по позиции							205 075,76		541,40
45	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0007956	1	0,0007956					
		Объем=(0,765*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,107406			341,95		36,73
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,0143208			1 054,72		15,10
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,0143208			564,70		8,09
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0047179	8,54	1,8	15,37		0,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0000955			653,49		0,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0000955			420,38		0,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0013923	35,71	1,04	37,14		0,05
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,1989	12,83	1,06	13,60		2,71
<i>H</i>	04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>102</i>		<i>0,0811512</i>					
		Итого прямые затраты									62,85
		ФОТ									44,86
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					45,76
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					26,02
		Всего по позиции							169 218,20		134,63
46	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0811512	1	0,0811512			5 364,13		435,31
		Всего по позиции									435,31
47	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		0,476			396,86		188,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,00112			653,49		0,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,00112			420,38		0,47
<i>П,Н</i>	01.7.15.03-0042	<i>Болты с гайками и шайбами строительные</i>	<i>кг</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		Итого прямые затраты									190,11
		ФОТ									189,38
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					176,12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					117,42
		Всего по позиции							12 091,25		483,65
48	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Тренажер Верхняя тяга 1209x1078x1846 мм	шт	1	1	1			81 187,82		81 187,82
		Всего по позиции									81 187,82
		Итого по разделу 4 Тренажер Верхняя тяга 1209x1078x1846 мм - 1 шт. :									82 161,08
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									509,27
		Эксплуатация машин									16,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									9,02
		Материалы									81 625,89
		Строительные работы									82 957,26
		в том числе:									
		оплата труда									509,27
		эксплуатация машин и механизмов									16,90
		оплата труда машинистов (Отм)									9,02
		материалы									81 625,89
		накладные расходы									501,71
		сметная прибыль									294,47
		Всего ФОТ (справочно)									518,29
		Всего накладные расходы (справочно)									501,71
		Всего сметная прибыль (справочно)									294,47
		Всего по разделу 4 Тренажер Верхняя тяга 1209x1078x1846 мм - 1 шт. справочно:									82 957,26
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									81 187,82
		Затраты труда рабочих							1,328894		
		Затраты труда машинистов							0,0164075		
Раздел 5. Тренажер Разгибание ног 1218x582x1010 мм - 1 шт.											
49	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,000729	1	0,000729					
		Объем=(0,701*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		0,20412					69,80
		Итого прямые затраты									69,80
		ФОТ									69,80

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
 Инженер 1 категории
 Сертификат 00СЕВ948FE43419928A83A7646FA4B63DF
 Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
 Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					62,12
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					27,92
		Всего по позиции							219 259,26		159,84
50	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00264	1	0,00264					
		Объем=0,66*4/1000									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		0,52272			396,86		207,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,0003696			1 650,12		0,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,0003696			564,70		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0005016			653,49		0,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0005016			420,38		0,21
<i>H</i>	08.4.01.02	<i>Детали закладные и накладные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,00264</i>					
		Итого прямые затраты									208,81
		ФОТ									207,87
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					212,03
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					120,56
		Всего по позиции							205 075,76		541,40
51	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,000729	1	0,000729					
		Объем=(0,701*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,098415			341,95		33,65
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,013122			1 054,72		13,84
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,013122			564,70		7,41
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,004323	8,54	1,8	15,37		0,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0000875			653,49		0,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0000875			420,38		0,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0012758	35,71	1,04	37,14		0,05
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,18225	12,83	1,06	13,60		2,48
<i>H</i>	04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>102</i>		<i>0,074358</i>					
		Итого прямые затраты									57,60
		ФОТ									41,10
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					41,92
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					23,84
		Всего по позиции							169 218,11		123,36
52	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,074358	1	0,074358			5 364,13		398,87
		Всего по позиции									398,87
53	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		0,476			396,86		188,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,00112			653,49		0,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,00112			420,38		0,47
<i>П,Н</i>	01.7.15.03-0042	<i>Болты с гайками и шайбами строительные</i>	<i>кг</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		Итого прямые затраты									190,11
		ФОТ									189,38
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					176,12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					117,42
		Всего по позиции							12 091,25		483,65
54	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Тренажер Разгибание ног 1218x582x1010 мм	шт	1	1	1			108 128,36		108 128,36
		Всего по позиции									108 128,36
		Итого по разделу 5 Тренажер Разгибание ног 1218x582x1010 мм - 1 шт. :									
		Всего прямые затраты (справочно)									109 053,55
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									499,81
		Эксплуатация машин									15,64
		Оплата труда машинистов (Отм)									8,34
		Материалы									108 529,76
		Строительные работы									109 835,48
		в том числе:									
		оплата труда									499,81
		эксплуатация машин и механизмов									15,64
		оплата труда машинистов (Отм)									8,34
		материалы									108 529,76
		накладные расходы									492,19
		сметная прибыль									289,74

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00СЕВ948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									508,15
		Всего накладные расходы (справочно)									492,19
		Всего сметная прибыль (справочно)									289,74
		Всего по разделу 5 Тренажер Разгибание ног 1218x582x1010 мм - 1 шт.									109 835,48
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									108 128,36
		Затраты труда рабочих						1,301255			
		Затраты труда машинистов						0,0152007			
Раздел 6. Тренажер Шаговый 1424x701x1515 мм - 1 шт.											
55	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=(0,701*0,26*0,4*2) / 100	100 м3		0,0014581	1		0,0014581			
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280				0,408268		341,95	139,61
		Итого прямые затраты									139,61
		ФОТ									139,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89				89			124,25
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40				40			55,84
		Всего по позиции								219 257,94	319,70
56	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=0,66*8/1000	т		0,00528	1		0,00528			
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198				1,04544		396,86	414,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14				0,0007392		1 650,12	1,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14				0,0007392		564,70	0,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19				0,0010032		653,49	0,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19				0,0010032		420,38	0,42
	08.4.01.02	<i>Детали закладные и накладные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>				<i>0,00528</i>			
		Итого прямые затраты									417,61
		ФОТ									415,73
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102				102			424,04
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58				58			241,12
		Всего по позиции								205 070,08	1 082,77
57	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,701*0,26*0,4*2) / 100	100 м3		0,0014581	1		0,0014581			
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135				0,1968435		341,95	67,31
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18				0,0262458		1 054,72	27,68
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18				0,0262458		564,70	14,82
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93			8,54	0,0086465	1,8	15,37	0,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12				0,000175		653,49	0,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12				0,000175		420,38	0,07
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75			35,71	0,0025517	1,04	37,14	0,09
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250			12,83	0,364525	1,06	13,60	4,96
	04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>102</i>				<i>0,1487262</i>			
		Итого прямые затраты									115,17
		ФОТ									82,20
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102				102			83,84
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58				58			47,68
		Всего по позиции								169 185,93	246,69
58	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3		0,1487262	1		0,1487262		5 364,13	797,79
		Всего по позиции									797,79
59	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=8 / 100	100 шт		0,08	1		0,08			
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9				0,952		396,86	377,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028				0,00224		653,49	1,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028				0,00224		420,38	0,94
	01.7.15.03-0042	<i>Болты с гайками и шайбами строительные</i>	<i>кг</i>	<i>0</i>				<i>0</i>			
		Итого прямые затраты									380,21
		ФОТ									378,75
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93				93			352,24
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62				62			234,83
		Всего по позиции									967,28
60	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Тренажер Шаговый 1424x701x1515 мм	шт		1	1		1			
		Всего по позиции									104 113,57
										Документ подписан электронной подписью ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Владелец Архипова Ирина Геннадьевна Инженер 1 категории Сертификат: 00CFB948120910028A83A7646FA4B63DF Действителен с 15.07.2012 по 10.10.2026 Дата и время подписания 05.06.2026 10:11:52	380,21 378,75 352,24 234,83 967,28 104 113,57 104 113,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 6 Тренажер Шаговый 1424x701x1515 мм - 1 шт. :									
		Всего прямые затраты (справочно)									105 963,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									999,62
		Эксплуатация машин									31,26
		Оплата труда машинистов (Отм)									16,67
		Материалы									104 916,41
		Строительные работы									107 527,80
		в том числе:									
		оплата труда									999,62
		эксплуатация машин и механизмов									31,26
		оплата труда машинистов (Отм)									16,67
		материалы									104 916,41
		накладные расходы									984,37
		сметная прибыль									579,47
		Всего ФОТ (справочно)									1 016,29
		Всего накладные расходы (справочно)									984,37
		Всего сметная прибыль (справочно)									579,47
		Всего по разделу 6 Тренажер Шаговый 1424x701x1515 мм - 1 шт.									107 527,80
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									104 113,57
		Затраты труда рабочих				2,6025515					
		Затраты труда машинистов				0,0304032					
Раздел 7. Тренажер Гребной 1075x887x811 мм - 1 шт.											
61	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0007962	1	0,0007962					
		Объем=(0,754*0,264*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		0,222936			341,95		76,23
		Итого прямые затраты									76,23
		ФОТ									76,23
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					67,84
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					30,49
		Всего по позиции							219 241,40		174,56
62	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00264	1	0,00264					
		Объем=0,66*4/1000									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		0,52272			396,86		207,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,0003696			1 650,12		0,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,0003696			564,70		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0005016			653,49		0,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0005016			420,38		0,21
	Н 08.4.01.02	<i>Детали закладные и накладные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,00264</i>					
		Итого прямые затраты									208,81
		ФОТ									207,87
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					212,03
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					120,56
		Всего по позиции							205 075,76		541,40
63	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0007962	1	0,0007962					
		Объем=(0,754*0,264*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,107487			341,95		36,76
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,0143316			1 054,72		15,12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,0143316			564,70		8,09
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0047215	8,54	1,8	15,37		0,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0000955			653,49		0,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0000955			420,38		0,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0013934	35,71	1,04	37,14		0,05
	01.7.07.12-0024	Пленка полистиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,19905	12,83	1,06	13,60		2,71
	Н 04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>102</i>		<i>0,0812124</i>					
		Итого прямые затраты									62,90
		ФОТ									44,89
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					45,79
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					26,04
		Всего по позиции							169 216,28		134,73

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат **00CFB948FF4064F928A83A7646FA4B63DF**
Действителен с 15.07.2018 по 28.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0812124	1	0,0812124			5 364,13		435,63
		Всего по позиции									435,63
65	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		0,476			396,86		188,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,00112			653,49		0,73
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,00112			420,38		0,47
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									190,11
		ФОТ									189,38
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					176,12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					117,42
		Всего по позиции							12 091,25		483,65
66	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Тренажер Гребной 1075x887x811 мм	шт	1	1	1			77 870,31		77 870,31
		Всего по позиции									77 870,31
		Итого по разделу 7 Тренажер Гребной 1075x887x811 мм - 1 шт. :									
		Всего прямые затраты (справочно)									78 843,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									509,35
		Эксплуатация машин									16,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									9,02
		Материалы									78 308,70
		Строительные работы									79 640,28
		в том числе:									
		оплата труда									509,35
		эксплуатация машин и механизмов									16,92
		оплата труда машинистов (Отм)									9,02
		материалы									78 308,70
		накладные расходы									501,78
		сметная прибыль									294,51
		Всего ФОТ (справочно)									518,37
		Всего накладные расходы (справочно)									501,78
		Всего сметная прибыль (справочно)									294,51
		Всего по разделу 7 Тренажер Гребной 1075x887x811 мм - 1 шт.									79 640,28
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									77 870,31
		Затраты труда рабочих				1,329143					
		Затраты труда машинистов				0,0164183					
Раздел 8. Тренажер Твистер 890x632x1549 мм - 1 шт.											
67	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0007686	1	0,0007686					
		Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		0,215208			341,95		73,59
		Итого прямые затраты									73,59
		ФОТ									73,59
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					65,50
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					29,44
		Всего по позиции							219 268,80		168,53
68	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00264	1	0,00264					
		Объем=0,66*4/1000									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198		0,52272			396,86		207,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,0003696			1 650,12		0,61
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,0003696			564,70		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0005016			653,49		0,33
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0005016			420,38		0,21
Н	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,00264					
		Итого прямые затраты									208,81
		ФОТ									207,87
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					212,03
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					120,56
		Всего по позиции									541,40
69	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0007686	1	0,0007686					
		Объем=(0,739*0,26*0,4) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,103761			341,95		35,48

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Архипова Ирина Геннадьевна
Инженер 1 категории, 205 075,76
Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания: 05.06.2026 10:11:52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,0138348			1 054,72		14,59	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,0138348			564,70		7,81	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0045578	8,54	1,8	15,37		0,07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0000922			653,49		0,06	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0000922			420,38		0,04	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0013451	35,71	1,04	37,14		0,05	
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,19215	12,83	1,06	13,60		2,61	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,0783972						
		Итого прямые затраты										60,71
		ФОТ										43,33
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					44,20	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					25,13	
		Всего по позиции							169 190,74		130,04	
70	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0783972	1	0,0783972			5 364,13		420,53	
		Всего по позиции									420,53	
71	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		0,476			396,86		188,91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,00112			653,49		0,73	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,00112			420,38		0,47	
P, H	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0						
		Итого прямые затраты									190,11	
		ФОТ									189,38	
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					176,12	
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					117,42	
		Всего по позиции							12 091,25		483,65	
72	ТЦ_59.1.15.01_71_710001570	Тренажер Твистер 890x632x1549 мм	шт	1	1	1			54 931,18		54 931,18	
		Всего по позиции									54 931,18	
		Итого по разделу 8 Тренажер Твистер 890x632x1549 мм - 1 шт. :									55 884,93	
		Всего прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих									505,43	
		Эксплуатация машин									16,39	
		Оплата труда машинистов (Отм)									8,74	
		Материалы									55 354,37	
		Строительные работы									56 675,33	
		в том числе:										
		оплата труда									505,43	
		эксплуатация машин и механизмов									16,39	
		оплата труда машинистов (Отм)									8,74	
		материалы									55 354,37	
		накладные расходы									497,85	
		сметная прибыль									292,55	
		Всего ФОТ (справочно)									514,17	
		Всего накладные расходы (справочно)									497,85	
		Всего сметная прибыль (справочно)									292,55	
		Всего по разделу 8 Тренажер Твистер 890x632x1549 мм - 1 шт.									56 675,33	
		справочно:										
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									54 931,18	
		Затраты труда рабочих				1,317689						
		Затраты труда машинистов				0,0159182						
		Раздел 9. Диван парковый 2000x690x800 мм - 2 шт.										
73	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=(0,94*0,5*0,12*2*2) / 100	100 м3	0,002256	1	0,002256						
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280		0,63168			341,95		216,00	
		Итого прямые затраты									216,00	
		ФОТ									216,00	
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					192,24	
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					86,40	
		Всего по позиции									494,64	
74	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,94*0,5*0,12*2*2) / 100	100 м3	0,002256	1	0,002256						
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,30456			341,95		104,14	

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец Архипова Ирина Геннадьевна
Инженер 1 категории, 219 255,32
Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания 05.06.2026 10:11:52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,040608			1 054,72		42,83
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,040608			564,70		22,93
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0133781	8,54	1,8	15,37		0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0002707			653,49		0,18
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0002707			420,38		0,11
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,003948	35,71	1,04	37,14		0,15
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,564	12,83	1,06	13,60		7,67
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,230112					
		Итого прямые затраты									178,22
		ФОТ									127,18
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					129,72
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					73,76
		Всего по позиции							169 193,26		381,70
75	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,230112	1	0,230112			5 364,13		1 234,35
		Всего по позиции									1 234,35
76	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=(4*2) / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05		3,524			373,33		1 315,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58		0,1264			653,49		82,60
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58		0,1264			420,38		53,14
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2		2,256			86,26		194,60
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2		2,256			420,38		948,38
H	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0,03		0,0024					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		8					
		Итого прямые затраты									2 594,33
		ФОТ									2 317,13
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					2 154,93
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 436,62
		Всего по позиции							77 323,50		6 185,88
77	ФСБЦ-01.7.15.02-0033	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт	0,08	1	0,08		375,05	1,09	408,80	32,70
		Объем=(4*2) / 100									
		Всего по позиции									32,70
78	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=((4+27)*2) / 100	100 шт	0,62	1	0,62					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9		7,378			396,86		2 928,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,01736			653,49		11,34
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028		0,01736			420,38		7,30
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									2 946,67
		ФОТ									2 935,33
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					2 729,86
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 819,90
		Всего по позиции							12 091,02		7 496,43
79	ТЦ_59.1.15.02_71_710001570	Диван парковый ПОЛИМЕРНАЯ ДОСКА 2000x690x800 мм	шт	2	1	2			23 075,41		46 150,82
		Всего по позиции									46 150,82
		Итого по разделу 9 Диван парковый 2000x690x800 мм - 2 шт. :									53 353,09
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 563,78
		Эксплуатация машин									331,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 031,86
		Материалы									47 425,69
		Строительные работы									61 976,52
		в том числе:									
		оплата труда									4 563,78
		эксплуатация машин и механизмов									331,76
		оплата труда машинистов (Отм)									1 031,86
		материалы									47 425,69
		накладные расходы									5 206,75
		сметная прибыль									3 416,68
		Всего ФОТ (справочно)									5 595,64

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00СЕВ948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									5 206,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 416,68
		Всего по разделу 9 Диван парковый 2000х690х800 мм - 2 шт.									61 976,52
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									46 150,82
		Затраты труда рабочих					11,83824				
		Затраты труда машинистов					2,4406387				
Раздел 10. Урна 340х280х700 мм - 1 шт.											
80	ГЭСН01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,1		0,131			341,95		44,80
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	14,3		0,143	2 088,77	1,34	2 798,95		400,25
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	14,3		0,143			483,13		69,09
		Итого прямые затраты									514,14
		ФОТ									113,89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					101,36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					46,69
		Всего по позиции							66 219,00		662,19
81	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0001142	1	0,0001142					
		Объем=(0,28*0,34*0,12) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,015417			341,95		5,27
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,0020556			1 054,72		2,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,0020556			564,70		1,16
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0006772	8,54	1,8	15,37		0,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0000137			653,49		0,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0000137			420,38		0,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0001999	35,71	1,04	37,14		0,01
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,02855	12,83	1,06	13,60		0,39
	04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>102</i>		<i>0,0116484</i>					
		Итого прямые затраты									9,03
		ФОТ									6,44
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					6,57
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					3,74
		Всего по позиции							169 352,01		19,34
82	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0116484	1	0,0116484			5 364,13		62,48
		Всего по позиции									62,48
83	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05		0,4405			373,33		164,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58		0,0158			653,49		10,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58		0,0158			420,38		6,64
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2		0,282			86,26		24,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2		0,282			420,38		118,55
	01.7.15.02	<i>Болты анкерные</i>	<i>т</i>	<i>0,03</i>		<i>0,0003</i>					
	07.2.07.11	<i>Стойки металлические опорные</i>	<i>шт</i>	<i>100</i>		<i>1</i>					
		Итого прямые затраты									324,30
		ФОТ									289,64
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					269,37
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					179,58
		Всего по позиции							77 325,00		773,25
84	ФСБЦ-01.7.15.02-0002	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	0,04	1	0,04	797,93	1,09	869,74		34,79
		Объем=4 / 100									
		Всего по позиции									34,79
85	ТЦ_59.1.15.02_71_710001570	Урна 340х280х700 мм	шт	1	1	1					3 344,26
		Всего по позиции									3 344,26
		Итого по разделу 10 Урна 340х280х700 мм - 1 шт. :									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 289,00

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
 Инженер 1 категории **3 344,26**
 Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
 Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
 Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									214,52
		Эксплуатация машин									437,10
		Оплата труда машинистов (Отм)									195,45
		Материалы									3 441,93
		Строительные работы									4 896,31
		в том числе:									
		оплата труда									214,52
		эксплуатация машин и механизмов									437,10
		оплата труда машинистов (Отм)									195,45
		материалы									3 441,93
		накладные расходы									377,30
		сметная прибыль									230,01
		Всего ФОТ (справочно)									409,97
		Всего накладные расходы (справочно)									377,30
		Всего сметная прибыль (справочно)									230,01
		Всего по разделу 10 Урна 340x280x700 мм - 1 шт.									4 896,31
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 344,26
		Затраты труда рабочих					0,586917				
		Затраты труда машинистов					0,4428693				
Раздел 11. Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт.											
86	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		0,7128			373,33		266,11
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		0,2186	2 088,77	1,34	2 798,95		611,85
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		0,2186			483,13		105,61
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		0,2148	788,55	1,41	1 111,86		238,83
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		0,2148			483,13		103,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,0162			653,49		10,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,0162			420,38		6,81
	11.1.03.01-0001	Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,002795	39 263,81	0,81	31 803,69		88,89
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,1268					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									1 432,47
		ФОТ									482,31
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					448,55
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					299,03
		Всего по позиции							109 002,50		2 180,05
87	ФСБЦ-04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,1268	1	0,1268			5 364,13		680,17
		Всего по позиции									680,17
88	ТЦ_59.1.15.02_71_710001570	Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм	шт	1	1	1			24 229,18		24 229,18
		Всего по позиции									24 229,18
Итого по разделу 11 Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт. :											
		Всего прямые затраты (справочно)									26 341,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									266,11
		Эксплуатация машин									861,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									216,20
		Материалы									24 998,24
		Строительные работы									27 089,40
		в том числе:									
		оплата труда									266,11
		эксплуатация машин и механизмов									861,27
		оплата труда машинистов (Отм)									216,20
		материалы									24 998,24
		накладные расходы									448,55
		сметная прибыль									299,03
		Всего ФОТ (справочно)									482,31
		Всего накладные расходы (справочно)									448,55
		Всего сметная прибыль (справочно)									299,03
		Всего по разделу 11 Стенд (с УФ печатью информации о площадке) 1152x48x2184 мм -1 шт.									27 089,40
		справочно:									

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00СЕВ948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									24 229,18
		Затраты труда рабочих				0,7128					
		Затраты труда машинистов				0,4496					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 569 845,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									72 625,69
		Эксплуатация машин									34 797,99
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 400,09
		Материалы									1 443 159,20
		Перевозка									8 862,03
		Строительные работы									1 723 771,13
		Строительные работы									1 714 909,10
		в том числе:									
		оплата труда									72 625,69
		эксплуатация машин и механизмов									34 797,99
		оплата труда машинистов (Отм)									10 400,09
		материалы									1 443 159,20
		накладные расходы									91 353,04
		сметная прибыль									62 573,09
		Перевозка									8 862,03
		Всего ФОТ (справочно)									83 025,78
		Всего накладные расходы (справочно)									91 353,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									62 573,09
		НДС 22%									379 229,65
		ВСЕГО по смете									2 103 000,78
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 303 337,77
		Затраты труда рабочих				195,0271429					
		Затраты труда машинистов				21,7910147					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Документ подписан электронной подписью
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Владелец **Архипова Ирина Геннадьевна**
Инженер 1 категории
Сертификат 00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026
Дата и время подписания **05.06.2026 10:11:52**

Регистрационный номер сметы: "01914/26 - 1"

Наименование объекта: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово."

Наименование сметы: "Выполнение работ по поставке и монтажу элементов благоустройства для спортивной площадки по адресу: Тульская область, г. Тула, с. Бушово."

Согласованная стоимость: 2103000.78 Р

Файл документа: "ЛСР - Спортивная площадка 5 (11x14)(1).xlsx" (160.27 Kb, MD5 231a21fa7419ae3cfb379981a9e4e339)

Файл подписи: "ЛСР - Спортивная площадка 5 (11x14)(1).xlsx.sig" (22.33 Kb, MD5 5d218d8093bf0f690ce2e6b898b785ff)

Документ подписан электронной подписью

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
АССОЦИАЦИЯ СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03D06F8A0027B422A346149EA98ECF483A Действителен с 09.04.2026 по 09.07.2027	04.06.2026 18:59:30
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Архипова Ирина Геннадьевна Инженер 1 категории	00CEB948FE4064F928A83A7646FA4B63DF Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026	05.06.2026 10:11:52
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Терехина Наталья Анатольевна Директор	00D02C6727472AA20C60693DE6969115D3 Действителен с 18.06.2025 по 11.09.2026	05.06.2026 10:42:05